

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事（第2次）

九州地方整備局

港 名 八代港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-17-26-033

積算内訳表

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					88,524,033	
【土砂処分場】					88,524,033	
基礎工					1,703,835	
基礎捨石工					1,703,835	
捨石均し					1,703,835	
1 捨石本均し（陸上）	雑石5～100kg/個、±5cm	m ²	95.00	10,572	1,004,340	
2 捨石荒均し（陸上）	雑石5～100kg/個、±20cm	m ²	35.00	3,873	135,555	
3 捨石荒均し	陸上 潮待ち部以外、±50cm	m ²	130.00	4,338	563,940	
被覆工					19,615,054	
被覆石工					12,004,630	
被覆石					7,425,225	
4 被覆石投入	雑石100～300kg/個、瀬取り投入	m ³	541.00	13,725	7,425,225	
被覆均し					4,579,405	
5 被覆均し（1）	雑石100～300kg/個、陸上潮待ち部以外、±30cm	m ²	127.00	5,548	704,596	
6 被覆均し（2）	雑石100～300kg/個、陸上潮待ち部、±30cm	m ²	378.00	6,132	2,317,896	
7 被覆均し（3）	雑石100～300kg/個、水中潮待ち部、±30cm	m ²	68.00	17,360	1,180,480	

積算内訳表

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 被覆均し (4)	雑石100～300kg/個、水中潮待ち部以外、±30cm	m ²	31.00	12,143	376,433	
被覆ブロック工					7,610,424	
被覆ブロック据付					7,610,424	
9 ブロック運搬、据付 (1)	陸上 ペルメックス 2t型、陸海一貫方式	個	159.00	35,207	5,597,913	
10 ブロック運搬、据付 (2)	水中 ペルメックス 2t型、陸海一貫方式	個	51.00	39,461	2,012,511	
上部工					1,154,377	
上部ブロック工					1,154,377	
上部ブロック据付					1,154,377	
11 ブロック転置	26.8t/個 (A護岸) 支給材料引渡場所 (2)	個	7.00	3,560	24,920	
12 ブロック運搬据付・仮置	海上一連方式	個	7.00	161,351	1,129,457	
裏込工					66,050,767	
裏込工					66,050,767	
腹付工 (大型土のう工)					36,923,380	
13 大型土のう材料陸揚 (瀬取り投入)	二次投入方式	m ³	1,069.00	4,883	5,219,927	
14 大型土のう製作	耐候性大型土のう (3年) φ1.0m×1.0m 山ズリ	袋	1,069.00	6,190	6,617,110	
15 大型土のう運搬、据付 (1)	陸上部 海上一連方式	個	647.00	22,089	14,291,583	

積算内訳表

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
16 大型土のう運搬、据付 (2)	水中部 海上一連方式	個	422.00	25,580	10,794,760	
目地板					270,997	
17 防砂目地板取付 (陸上)		m	17.00	15,941	270,997	
防砂シート					3,349,298	
18 防砂シート敷設 (陸上)	10m未満	m ²	873.00	3,671	3,204,783	
19 防砂シート端部固定		m	35.00	4,129	144,515	
フィルター層 (1)					14,587,702	
20 フィルター層 (1)	岩ズリ 0～40mm 瀬取投入	m ³	636.00	15,979	10,162,644	
21 フィルター層 (1) 均し-1	岩ズリ 0～40mm 陸上	m ²	65.00	1,742	113,230	
22 フィルター層 (1) 均し-2	岩ズリ 0～40mm 陸上潮待ち	m ²	474.00	3,730	1,768,020	
23 フィルター層 (1) 均し-3	岩ズリ 0～40mm 水中潮待ち	m ²	59.00	17,652	1,041,468	
24 フィルター層 (1) 均し-4	岩ズリ 0～40mm 水中	m ²	98.00	15,330	1,502,340	
フィルター層 (2)					10,919,390	
25 フィルター層 (2)	岩ズリ 40～70mm 瀬取投入	m ³	628.00	17,235	10,823,580	
26 フィルター層 (2) 均し	岩ズリ 40～70mm 陸上	m ²	55.00	1,742	95,810	

積算内訳表

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					8,649,590	
共通仮設					8,649,590	
共通仮設費					8,649,590	
運搬費					6,562,828	
建設機械器具等運搬					6,562,828	
27 重機海上運搬(海上一連方式)(1)	バックホウ	式	1.00	1,822,627	1,822,627	
28 重機海上運搬(海上一連方式)(2)	バックホウ	式	1.00	1,822,627	1,822,627	
29 分解組立運搬	クローラクレーン 100t吊	式	1.00	2,917,574	2,917,574	
安全費					1,966,762	
安全対策					1,966,762	
30 安全監視船	FRP D 180PS型 1隻/日	式	1.00	1,966,762	1,966,762	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
31 技術管理費	諸経費動向調査	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					88,524,033	
間接工事費	18,927,230 + 28,979,605				47,906,835	
共通仮設費（計）	8,649,590 + 9,684,529 + 593,111				18,927,230	
共通仮設費（積上）					8,649,590	
共通仮設費（率）	$88,524,033 \times 10.94\% ((4.91\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.100 \times 1.02)$				9,684,529	
現場環境改善費	$88,524,033 \times 0.67\%$				593,111	
現場管理費	$107,451,263 \times 26.97\% ((22.62\% + 1.18\%) \times 1.100 \times 1.03)$				28,979,605	
工事原価	88,524,033 + 47,906,835				136,430,868	
一般管理費等	$136,430,868 \times 17.63\% (17.63\% \times 1.00) - 8,202$				24,044,560	
契約保証費	$136,430,868 \times 0.04\%$				54,572	
工事価格	136,430,868 + 24,044,560 + 54,572				160,530,000	
消費税等相当額	$160,530,000 \times 10.00\%$				16,053,000	
請負工事費	160,530,000 + 16,053,000				176,583,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：1

名称：捨石本均し（陸上）

雑石5～100kg/個、±5cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	2.90	69,155.00	200,549	5.80H / 8H	
石工		人	3.70	33,600.00	124,320		
普通作業員		人	32.90	22,100.00	727,090		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,051,959.00	5,259		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,572.00	1,057,218		

番号：2

名称：捨石荒均し（陸上）

雑石5～100kg/個、±20cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	1.10	69,155.00	76,070	5.80H / 8H	
普通作業員		人	14.00	22,100.00	309,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	385,470.00	1,927		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,873.00	387,397		

番号：3

名称：捨石荒均し 陸上 潮待ち部以外、±50cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	1.20	69,155.00	82,986	5.80H / 8H	
石工		人	1.50	33,600.00	50,400		
普通作業員		人	13.50	22,100.00	298,350		
雑材料	全体の%	%	0.50	431,736.00	2,158		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,338.00	433,894		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：4

名称：被覆石投入 雑石100～300kg/個、瀬取り投入

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	100～300kg/個	m ³	1,300.00	9,500.00	12,350,000		
クレーン付台船	150t吊	日	1.18	867,290.00	1,023,402	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.18	240,924.00	284,290	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	13,657,692.00	68,288		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			13,725.00	13,725,980		

番号：5

名称：被覆均し（1） 雑石100～300kg/個、陸上潮待ち部以外、±30cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	1.50	69,155.00	103,732	5.80H / 8H	
石工		人	1.90	33,600.00	63,840		
普通作業員		人	17.40	22,100.00	384,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	552,112.00	2,760		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,548.00	554,872		

番号：6

名称：被覆均し（2） 雑石100～300kg/個、陸上潮待ち部、±30cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	1.70	69,155.00	117,563	5.80H / 8H	
石工		人	2.10	33,600.00	70,560		
普通作業員		人	19.10	22,100.00	422,110		
雑材料	全体の%	%	0.50	610,233.00	3,051		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,132.00	613,284		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：7

名称：被覆均し（3） 雑石100～300kg/個、水中潮待ち部、±30cm

1日当り（13.5m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	233,201.00	233,201	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	233,201.00	1,166		
合 計	作業能力：13.50m ²			17,360.00	234,367		

番号：8

名称：被覆均し（4） 雑石100～300kg/個、水中潮待ち部以外、±30cm

1日当り（19.3m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	233,201.00	233,201	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	233,201.00	1,166		
合 計	作業能力：19.30m ²			12,143.00	234,367		

番号：9

名称：ブロック運搬、据付（1） 陸上 ペルメックス 2t型、陸海一貫方式

1日当り（32個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
トラック	11t積級	日	1.00	50,710.00	50,710	4.40H / 8H	
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	539,290.00	539,290	1.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	222,821.00	222,821	2.00H / 8H	
とびエ		人	3.00	29,000.00	87,000		
普通作業員		人	7.00	22,100.00	154,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,121,021.00	5,605		
合 計	作業能力：32.00個			35,207.00	1,126,626		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：10

名称：ブロック運搬、据付（2） 水中 ペルメックス 2t型、陸海一貫方式

1日当り（32個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
トラック	11t積級	日	1.00	50,710.00	50,710	4.40H / 8H	
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	539,290.00	539,290	1.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	222,821.00	222,821	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	233,201.00	186,560	8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	6.00	22,100.00	132,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,256,481.00	6,282		
合 計	作業能力：32.00個			39,461.00	1,262,763		

番号：11

名称：ブロック転置 26.8t/個（A護岸） 支給材料引渡場所（2）

1日当り（62個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	124,360.00	124,360	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	22,100.00	66,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	219,660.00	1,098		
合 計	作業能力：62.00個			3,560.00	220,758		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：12

名称：ブロック運搬据付・仮置 海上一連方式

1日当り（14個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,825,578.00	1,825,578	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	275,708.00	275,708	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	22,100.00	88,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,247,686.00	11,238		
合 計	作業能力：14.00個			161,351.00	2,258,924		

番号：13

名称：大型土のう材料陸揚（瀬取り投入） 二次投入方式

1000m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山ズリ	中央粒径1mm以上	m3	1,000.00	3,700.00	3,700,000		
クレーン付台船	100t吊	日	1.15	775,850.00	892,227	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.15	231,771.00	266,536	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,858,763.00	24,293		
合 計	作業能力：1,000.00m3			4,883.00	4,883,056		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：14

名称：大型土のう製作 耐候性大型土のう（3年） φ1.0m×1.0m 山ズリ

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.145	32,300.00	4,683		
特殊作業員		人	0.145	27,100.00	3,929		
普通作業員		人	0.145	22,100.00	3,204		
大型土のう袋材	耐候性(2t用)丸型110×110 長期仮設対応(3年)型	枚	10.000	4,300.00	43,000		
バックホ(クロー型)運転		日	0.145	47,240.00	6,849		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	11,816.00	235		
合 計	作業能力：10.00袋			6,190.00	61,900		

番号：15

名称：大型土のう運搬、据付（1） 陸上部 海上一連方式

1日当り（39個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	498,260.00	498,260	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	212,558.00	212,558	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	22,100.00	88,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	857,218.00	4,286		
合 計	作業能力：39.00個			22,089.00	861,504		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：16							
名称：大型土のう運搬、据付（2） 水中部 海上一連方式							
1日当り（39個）							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	498,260.00	498,260	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	212,558.00	212,558	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	233,201.00	186,560	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	22,100.00	66,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	992,678.00	4,963		
合 計	作業能力：39.00個			25,580.00	997,641		

番号：17							
名称：防砂目地板取付（陸上）							
100m当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地板	t=5～6mm	m	103.00	7,460.00	768,380		
鋼板（帯鉄）	t=6.0mm、b=65mm	k g	660.00	130.00	85,800		
防砂目地板取付	（陸上施工）	m	100.00	7,400.00	740,000		
合 計	作業能力：100.00m			15,941.00	1,594,180		

番号：18							
名称：防砂シート敷設（陸上） 10m未満							
1日当り（516m ² ）							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル製不織布	m ²	568.00	2,200.00	1,249,600		
防砂シート敷設	クレーン抜き（陸上施工）	m ²	516.00	1,250.00	645,000		
合 計	作業能力：516.00m ²			3,671.00	1,894,600		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：19

名称：防砂シート端部固定

200m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（帯鉄）	t=6.0mm、b=65mm	k g	660.00	130.00	85,800		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	7,400.00	740,000		
合 計	作業能力：200.00m			4,129.00	825,800		

番号：20

名称：フィルター層（1） 岩ズリ 0～40mm 瀬取投入

160m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ	0～40mm	m 3	200.00	8,000.00	1,600,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	498,260.00	498,260	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	212,558.00	212,558	2.00H / 8H	
潜水士船	D320PS型 3～5t吊	日	1.00	233,201.00	233,201	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,544,019.00	12,720		
合 計	作業能力：160.00m 3			15,979.00	2,556,739		

番号：21

名称：フィルター層（1）均し-1 岩ズリ 0～40mm 陸上

80m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	0.45m3 エクステンションアーム2.0m	日	1.00	66,456.00	66,456	5.80H / 8H	
普通作業員		人	3.00	22,100.00	66,300		
雑材料	全体の%	%	5.00	132,756.00	6,637		
合 計	作業能力：80.00m 2			1,742.00	139,393		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：22

名称：フィルター層（1）均し-2 岩ズリ 0～40mm 陸上潮待ち

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	0.45m3 エクステンションアーム2.0m	日	1.00	66,456.00	66,456	5.80H / 8H	
バックホウ	0.28m3	日	1.00	44,883.00	44,883	5.80H / 8H	
普通作業員		人	3.00	22,100.00	66,300		
雑材料	全体の%	%	5.00	177,639.00	8,881		
合 計	作業能力：50.00m ²			3,730.00	186,520		

番号：23

名称：フィルター層（1）均し-3 岩ズリ 0～40mm 水中潮待ち

33m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D320PS型 3～5t吊	日	1.00	233,201.00	233,201	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.50	430,640.00	215,320	2.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	212,558.00	106,279	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	554,800.00	27,740		
合 計	作業能力：33.00m ²			17,652.00	582,540		

番号：24

名称：フィルター層（1）均し-4 岩ズリ 0～40mm 水中

38m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D320PS型 3～5t吊	日	1.00	233,201.00	233,201	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.50	430,640.00	215,320	2.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	212,558.00	106,279	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	554,800.00	27,740		
合 計	作業能力：38.00m ²			15,330.00	582,540		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：25

名称：フィルター層（2） 岩ズリ 40～70mm 瀬取投入

160m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ	40～70mm	m 3	200.00	9,000.00	1,800,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	498,260.00	498,260	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	212,558.00	212,558	2.00H / 8H	
潜水士船	D320PS型 3～5t吊	日	1.00	233,201.00	233,201	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,744,019.00	13,720		
合 計	作業能力：160.00m 3			17,235.00	2,757,739		

番号：26

名称：フィルター層（2）均し 岩ズリ 40～70mm 陸上

80m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	0.45m3 エクステンションアーム2.0m	日	1.00	66,456.00	66,456	5.80H / 8H	
普通作業員		人	3.00	22,100.00	66,300		
雑材料	全体の%	%	5.00	132,756.00	6,637		
合 計	作業能力：80.00m 2			1,742.00	139,393		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：27

名称：重機海上運搬（海上一連方式）（1） バックホウ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,337,436.00	1,337,436	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	329,724.00	329,724	6.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	22,100.00	88,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,813,560.00	9,067		
合 計	作業能力：1.00式			1,822,627.00	1,822,627		

番号：28

名称：重機海上運搬（海上一連方式）（2） バックホウ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,337,436.00	1,337,436	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	329,724.00	329,724	6.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	22,100.00	88,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,813,560.00	9,067		
合 計	作業能力：1.00式			1,822,627.00	1,822,627		

代価表・施工パッケージ

令和8年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

番号：29

名称：分解組立運搬 クローラクレーン 100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	128,000.00	396,800	8H	
特殊作業員		人	11.30	27,100.00	306,230		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	703,030.00	2,214,544		
合 計	作業能力：1.00式			2,917,574.00	2,917,574		

番号：30

名称：安全監視船 FRP D 180PS型 1隻/日

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	18.00	108,721.00	1,956,978	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,956,978.00	9,784		
合 計	作業能力：1.00式			1,966,762.00	1,966,762		

番号：31

名称：技術管理費 諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		