積算書
令和8年度

令和8年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務

案件番号	18-17-26-016
整備局名等	九州地方整備局
事務所・部・課名	熊本港湾・空港整備
港名	熊本港
変更回数	0回
予算区分	港湾事業費
予算項目	八代港
予算費目	港湾改修費
目の細分	測量設計費

合併積算内訳表

令和8年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価					9,300,189	
設計業務					9,300,189	
設計業務					9,300,189	
計画準備					468,900	
計画準備					468,900	
1-1 計画準備		式	1.00	468,900	468,900	
資料作成					629,100	
事業調整資料作成					629,100	
1-2 資料作成(1)	熊本港	回	1.00	314,550	314,550	
1-3 資料作成(2)	八代港	回	1.00	314,550	314,550	
実施設計					6,294,050	
熊本港実施設計					1,139,300	
1-4 図面作成	係留施設　重力式係船岸	タイプ	1.00	671,800	671,800	
1-5 数量計算	係留施設　重力式係船岸	タイプ	1.00	467,500	467,500	
八代港実施設計					3,676,400	
1-6 図面作成	外郭施設　護岸	タイプ	4.00	671,800	2,687,200	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-7 数量計算	外郭施設　護岸	タイプ	4.00	247,300	989,200	
本渡瀬戸航路実施設計					1,478,350	
1-8 図面作成(1)	外郭施設　護岸	タイプ	1.00	671,800	671,800	
1-9 図面作成(2)	水域施設　浚渫	タイプ	1.00	91,750	91,750	
1-10 数量計算(1)	外郭施設　護岸	タイプ	1.00	247,300	247,300	
1-11 数量計算(2)	水域施設　浚渫	タイプ	1.00	467,500	467,500	
基本設計					314,550	
修正設計					314,550	
1-12 資料作成		回	1.00	314,550	314,550	
報告書作成					492,350	
報告書作成					492,350	
1-13 報告書作成		式	1.00	492,350	492,350	
協議･報告					750,300	
協議・報告					750,300	
1-14 事前協議		回	1.00	133,500	133,500	
1-15 中間報告		回	3.00	133,500	400,500	

合併積算内訳表

令和8年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-16 最終報告		回	1.00	216,300	216,300	
照査					168,950	
照査					168,950	
1-17 照査		式	1.00	168,950	168,950	
直接経費					181,989	
事務用品費					81,989	
1-18 事務用品費		式	1.00	81,989	81,989	
成果					100,000	
1-19 業務成果品		式	1.00	100,000	100,000	
直接測量費					4,740,789	
測量業務					4,740,789	
モニタリング調査					3,208,899	
沈下量確認					676,101	
沈下量確認					676,101	
2-1 収録準備		式	1.00	307,090	307,090	
2-2 データ収録		回	1.00	235,994	235,994	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-3 収録データの解析		回	1.00	133,017	133,017	
堤体形状の確認					2,532,798	
測量準備					491,401	
2-4 測量準備		式	1.00	385,365	385,365	
2-5 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	106,036	106,036	
水深測量					833,437	
2-6 艤装テスト		式	1.00	704,563	704,563	
2-7 マルチビーム測深		ｋｍ２	0.04	3,221,860	128,874	
成果					1,207,960	
2-8 報告書作成		式	1.00	1,207,960	1,207,960	
嘱託登記資料作成					1,531,890	
嘱託登記資料作成					1,079,876	
用地測量					742,603	
2-9 作業計画		式	1.00	152,200	152,200	
2-10 現地踏査		式	1.00	161,975	161,975	
2-11 境界測量		式	1.00	136,136	136,136	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-12 境界点間測量		式	1.00	75,275	75,275	
2-13 面積計算		式	1.00	126,827	126,827	
2-14 図面等の作成		式	1.00	90,190	90,190	
境界確認					160,423	
2-15 境界確認		式	1.00	120,331	120,331	
2-16 境界確認書作成		式	1.00	40,092	40,092	
嘱託登記資料作成					176,850	
2-17 嘱託登記資料の作成		式	1.00	176,850	176,850	
直接経費					452,014	
成果					124,200	
2-18 業務成果品(1)	沈下量確認	式	1.00	7,200	7,200	
2-19 業務成果品(2)	堤体形状の確認	式	1.00	69,000	69,000	
2-20 業務成果品(3)	嘱託登記資料作成	式	1.00	48,000	48,000	
旅費					327,814	
2-21 旅費		式	1.00	327,814	327,814	

合併積算総括表

令和8年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価	9,118,200 ＋ 181,989				9,300,189	
直接人件費					9,118,200	
直接経費					181,989	
その他原価	9,118,200 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				4,910,150	
業務原価	9,300,189 ＋ 4,910,150				14,210,339	
一般管理費等	14,210,339 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 2,606				7,649,661	
業務価格	14,210,339 ＋ 7,649,661				21,860,000	
直接測量費					4,740,789	
諸経費	4,740,789 × 79.3% － 234				3,759,211	
測量作業費	4,740,789 ＋ 3,759,211				8,500,000	
測量業務価格					8,500,000	
合計価格	21,860,000 ＋ 8,500,000				30,360,000	
消費税等相当額	30,360,000 × 10.00%				3,036,000	
請負工事費					33,396,000	

番号：1-1
名称：計画準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師 （A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師 （B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
合　　計	作業能力：1.00式			468,900.00	468,900		

番号：1-2
名称：資料作成(1)　熊本港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師 （A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師 （B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師 （C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
技術員		人	1.00	36,700.00	36,700		
合　　計	作業能力：1.00回			314,550.00	314,550		

番号：1-3
名称：資料作成(2)　八代港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
技術員		人	1.00	36,700.00	36,700		
合　　計	作業能力：1.00回			314,550.00	314,550		

番号：1-4
名称：図面作成　係留施設　重力式係船岸　　1タイプ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	5.00	42,500.00	212,500		
技術員		人	10.50	36,700.00	385,350		
合　　計	作業能力：1.00タイプ			671,800.00	671,800		

番号：1-5
名称：数量計算　係留施設　重力式係船岸　　1タイプ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
技術員		人	8.50	36,700.00	311,950		
合　　計	作業能力：1.00タイプ			467,500.00	467,500		

番号：1-6
名称：図面作成　外郭施設　護岸　　1タイプ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	5.00	42,500.00	212,500		
技術員		人	10.50	36,700.00	385,350		
合　　計	作業能力：1.00タイプ			671,800.00	671,800		

番号：1-7
名称：数量計算　外郭施設　護岸　　1タイプ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
技術員		人	2.50	36,700.00	91,750		
合　　計	作業能力：1.00タイプ			247,300.00	247,300		

番号：1-8
名称：図面作成(1)　外郭施設　護岸　　1タイプ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	5.00	42,500.00	212,500		
技術員		人	10.50	36,700.00	385,350		
合　　計	作業能力：1.00タイプ			671,800.00	671,800		

番号：1-9
名称：図面作成(2)　水域施設　浚渫　　1タイプ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技術員		人	2.50	36,700.00	91,750		
合　　計	作業能力：1.00タイプ			91,750.00	91,750		

番号：1-10
名称：数量計算(1)　外郭施設　護岸　　1タイプ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
技術員		人	2.50	36,700.00	91,750		
合　　計	作業能力：1.00タイプ			247,300.00	247,300		

番号：1-11
名称：数量計算(2)　水域施設　浚渫　　1タイプ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
技術員		人	8.50	36,700.00	311,950		
合　　計	作業能力：1.00タイプ			467,500.00	467,500		

番号：1-12
名称：資料作成　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
技術員		人	1.00	36,700.00	36,700		
合　　計	作業能力：1.00回			314,550.00	314,550		

番号：1-13
名称：報告書作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　　計	作業能力：1.00式			492,350.00	492,350		

番号：1-14
名称：事前協議　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：1-15
名称：中間報告　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師 （Ａ）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：1-16
名称：最終報告　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師 （Ａ）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　　計	作業能力：1.00回			216,300.00	216,300		

番号：1-17
名称：照査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師 （Ａ）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　　計	作業能力：1.00式			168,950.00	168,950		

番号：1-18
名称：事務用品費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
事務用品費		式	1.00	81,989.00	81,989		
合　　計	作業能力：1.00式			81,989.00	81,989		

番号：1-19
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-1
名称：収録準備　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		
測量技師		人	2.50	52,700.00	131,750		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	労務費の%	%	1.00	304,050.00	3,040		
合　　計	作業能力：1.00式			307,090.00	307,090		

番号：2-2
名称：データ収録　　1回

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,420.00	3,420	2.00H / 8H	
船外機船	15PS型	日	1.00	59,786.00	59,786	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	労務費の%	%	2.00	169,400.00	3,388		
合　　計	作業能力：1.00回			235,994.00	235,994		

番号：2-3
名称：収録データの解析　　1回

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	労務費の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合　　計	作業能力：1.00回			133,017.00	133,017		

番号：2-4
名称：測量準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	2.00	61,000.00	122,000		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	381,550.00	3,815		
合　　計	作業能力：1.00式			385,365.00	385,365		

番号：2-5
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積	日	1.50	30,525.00	45,787	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	104,987.00	1,049		
合　　計	作業能力：1.00式			106,036.00	106,036		

番号：2-6

名称：艤装テスト　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,420.00	3,420	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	88,828.00	88,828	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	697,588.00	6,975		
合　　計	作業能力：1.00式			704,563.00	704,563		

番号：2-7
名称：マルチビーム測深　　1日当り（0.2ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,420.00	3,420	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	88,828.00	88,828	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	631,738.00	12,634		
合　　計	作業能力：0.20ｋｍ２			3,221,860.00	644,372		

番号：2-8
名称：報告書作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	4.00	61,000.00	244,000		
測量技師		人	10.20	52,700.00	537,540		
測量技師補		人	9.20	41,300.00	379,960		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,161,500.00	46,460		
合　　計	作業能力：1.00式			1,207,960.00	1,207,960		

番号：2-9
名称：作業計画　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.80	61,000.00	48,800		
測量技師		人	1.10	52,700.00	57,970		
測量技師補		人	1.10	41,300.00	45,430		
合　　計	作業能力：1.00式			152,200.00	152,200		

番号：2-10
名称：現地踏査　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
機械経費	労務費の%	%	1.00	155,000.00	1,550		
材料費	労務費の%	%	3.50	155,000.00	5,425		
合　　計	作業能力：1.00式			161,975.00	161,975		

番号：2-11
名称：境界測量　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.80	52,700.00	42,160		
測量技師補		人	0.80	41,300.00	33,040		
測量助手		人	0.80	37,700.00	30,160		
測量補助員		人	0.80	29,600.00	23,680		
機械経費	労務費の%	%	3.50	129,040.00	4,516		
材料費	労務費の%	%	2.00	129,040.00	2,580		
合　　計	作業能力：1.00式			136,136.00	136,136		

番号：2-12
名称：境界点間測量　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
機械経費	労務費の%	%	4.50	65,850.00	2,963		
材料費	労務費の%	%	2.50	65,850.00	1,646		
精度管理費	労務費+機械経費の%	%	7.00	68,813.00	4,816		
合　　計	作業能力：1.00式			75,275.00	75,275		

番号：2-13
名称：面積計算　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.90	52,700.00	47,430		
測量技師補		人	0.90	41,300.00	37,170		
測量助手		人	0.90	37,700.00	33,930		
精度管理費	労務費の%	%	7.00	118,530.00	8,297		
合　　計	作業能力：1.00式			126,827.00	126,827		

番号：2-14
名称：図面等の作成　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.70	52,700.00	36,890		
測量技師補		人	0.60	41,300.00	24,780		
測量助手		人	0.60	37,700.00	22,620		
材料費	労務費の%	%	7.00	84,290.00	5,900		
合　　計	作業能力：1.00式			90,190.00	90,190		

番号：2-15
名称：境界確認　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.70	52,700.00	36,890		
測量技師補		人	0.70	41,300.00	28,910		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
機械経費	労務費の%	%	0.50	115,150.00	575		
材料費	労務費の%	%	4.00	115,150.00	4,606		
合　　計	作業能力：1.00式			120,331.00	120,331		

番号：2-16
名称：境界確認書作成　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
機械経費	労務費の%	%	1.00	39,500.00	395		
材料費	労務費の%	%	0.50	39,500.00	197		
合　　計	作業能力：1.00式			40,092.00	40,092		

番号：2-17
名称：嘱託登記資料の作成　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	2.50	37,700.00	94,250		
合　　計	作業能力：1.00式			176,850.00	176,850		

番号：2-18
名称：業務成果品(1)　沈下量確認　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品	沈下量確認	式	1.00	7,200.00	7,200		
合　　計	作業能力：1.00式			7,200.00	7,200		

番号：2-19
名称：業務成果品(2)　堤体形状の確認　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品	堤体形状の確認	式	1.00	69,000.00	69,000		
合　　計	作業能力：1.00式			69,000.00	69,000		

番号：2-20
名称：業務成果品(3)　嘱託登記資料作成　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品	嘱託登記資料作成	式	1.00	48,000.00	48,000		
合　　計	作業能力：1.00式			48,000.00	48,000		

番号：2-21
名称：旅費　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
旅費	沈下量確認	式	1.00	22,508.00	22,508		
旅費	堤体形状の確認	式	1.00	147,750.00	147,750		
旅費	嘱託登記資料作成	式	1.00	157,556.00	157,556		
合　　計	作業能力：1.00式			327,814.00	327,814		