積　　算　　書

令 和 ８ 年 度

令和8年度八代港深浅測量

九州地方整備局

港　　名	八代港
項　　目	港湾事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	測量設計費
積算番号	18-17-26-040

積算内訳表

令和8年度八代港深浅測量

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					3,321,495	
測量業務					3,321,495	
マルチビーム測深					3,321,495	
マルチビーム測深					3,237,495	
測量準備					492,576	
1 測量準備		式	1.00	385,365	385,365	
2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	107,211	107,211	
水深測量					1,122,661	
3 艤装テスト		式	1.00	709,460	709,460	
4 マルチビーム測深		ｋｍ２	0.56	737,860	413,201	
成果					1,478,058	
5 報告書作成		式	1.00	1,478,058	1,478,058	
協議・報告					144,200	
6 事前協議		回	1.00	87,350	87,350	
7 最終報告		回	1.00	56,850	56,850	
直接経費					84,000	

積算内訳表

令和8年度八代港深浅測量

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
成果					84,000	
8 業務成果品		式	1.00	84,000	84,000	

総括表

令和8年度八代港深浅測量

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					3,321,495	
諸経費	3,321,495 × 81.7% ― 5,156				2,708,505	
測量作業費	3,321,495 ＋ 2,708,505				6,030,000	
測量業務価格					6,030,000	
消費税等相当額	6,030,000 × 10.00%				603,000	
測量業務費	6,030,000 ＋ 603,000				6,633,000	

番号：1
名称：測量準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	2.00	61,000.00	122,000		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	381,550.00	3,815		
合　　計	作業能力：1.00式			385,365.00	385,365		

番号：2
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.50	31,300.00	46,950	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	106,150.00	1,061		
合　　計	作業能力：1.00式			107,211.00	107,211		

番号：3
名称：艤装テスト　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,271.00	4,271	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	92,825.00	92,825	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	702,436.00	7,024		
合　　計	作業能力：1.00式			709,460.00	709,460		

番号：4
名称：マルチビーム測深　　1日当り（0.88ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,271.00	4,271	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	92,825.00	92,825	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	636,586.00	12,731		
合　　計	作業能力：0.88ｋｍ２			737,860.00	649,317		

番号：5
名称：報告書作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	4.30	61,000.00	262,300		
測量技師		人	12.90	52,700.00	679,830		
測量技師補		人	11.60	41,300.00	479,080		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,421,210.00	56,848		
合　　計	作業能力：1.00式			1,478,058.00	1,478,058		

番号：6
名称：事前協議　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合　　計	作業能力：1.00回			87,350.00	87,350		

番号：7
名称：最終報告　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合　　計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

番号：8
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	84,000.00	84,000		
合　　計	作業能力：1.00式			84,000.00	84,000		