

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度宮崎空港整磁気探査外業務

九州地方整備局

港 名 宮崎空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-18-26-023

積算内訳表

令和8年度宮崎空港磁気探査外業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					19,942,355	
磁気探査					19,942,355	
磁気探査					18,128,055	
確認探査					18,128,055	
確認探査					18,128,055	
1 簡易探査		式	1.00	14,132,316.00	14,132,316	
2 土砂撤去		式	1.00	3,995,739.00	3,995,739	
準備工					1,814,300	
大型土のう工					518,300	
大型土のう					518,300	
3 大型土のう設置		袋	100.00	3,128.00	312,800	
4 大型土のう運搬		個	100.00	2,055	205,500	
交通誘導警備員					1,296,000	
交通誘導警備員					1,296,000	
5 ゲート保安要員		人日	60.00	21,600.00	1,296,000	
共通仮設費(積上)					1,409,000	
共通仮設費					1,409,000	
安全費					1,409,000	

積算内訳表

令和8年度宮崎空港磁気探査外業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
夜間照明費					1,304,000	
6 夜間照明（投光車）	1,000W×6灯 2t車	式	1.00	1,304,000.00	1,304,000	
損害保険料					105,000	
7 傷害保険料		式	1.00	105,000.00	105,000	

総括表

令和8年度宮崎空港磁気探査外業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					19,942,355	
間接工事費	4,278,704 + 8,491,903				12,770,607	
共通仮設費（計）	1,409,000 + 2,508,748 + 360,956				4,278,704	
共通仮設費（積上）					1,409,000	
共通仮設費（率）	19,942,355 × 12.58% (9.68% × 1.3)				2,508,748	
現場環境改善費	19,942,355 × 1.81%				360,956	
現場管理費	24,221,059 × 35.06% (29.22% × 1.2)				8,491,903	
工事原価	19,942,355 + 12,770,607				32,712,962	
一般管理費等	32,712,962 × 21.08% (20.87% × 1.01) - 8,854				6,887,038	
工事価格	32,712,962 + 6,887,038				39,600,000	
消費税等相当額	39,600,000 × 10.00%				3,960,000	
請負工事費	39,600,000 + 3,960,000				43,560,000	

単価表・施工パッケージ

令和8年度宮崎空港磁気探査外業務

番号：1
名称：簡易探査

1式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	30.000	68,990.00	2,069,700		
測量技師補		人	30.000	46,010.00	1,380,300		
特殊作業員		人	60.000	43,650.00	2,619,000		
普通作業員		人	90.000	30,450.00	2,740,500		
磁気探査機	簡易磁気探査機	日	30.000	20,000.00	600,000		
交通車	ライトバン 2L	日	30.000	4,264.00	127,920		
バ ッ ク 杓 (クロー型) [標準型]	排ガス対策 (2次) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.28m3	日	30.000	60,858.00	1,825,740		
トラック [普通型]	通称4～4.5t積級	日	30.000	49,480.00	1,484,400		
雑材料	全体の%	%	10.000	12,847,560.00	1,284,756		
合 計	作業能力：1.00式			14,132,316.00	14,132,316		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：土砂撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	30.000	4,264.00	127,920		
バ ッ ク 杓 (クロー型) [標準型]	排ガス対策 (2次) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.45m3	日	30.000	67,339.00	2,020,170		
トラック [普通型]	通称4～4.5t積級	日	30.000	49,480.00	1,484,400		
雑材料	全体の%	%	10.000	3,632,490.00	363,249		
合 計	作業能力：1.00式			3,995,739.00	3,995,739		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度宮崎空港磁気探査外業務

番号：3

名称：大型土のう設置

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.152	50,100.00	7,615		
特殊作業員		人	0.152	43,650.00	6,634		
普通作業員		人	0.152	30,450.00	4,628		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	(長期割なし)最大吊上能力25t吊	日	0.152	81,400.00	12,372		
諸雑費(率+まるめ)		%	0.200	18,877.00	31		
合 計	作業能力：10.00袋			3,128.00	31,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：大型土のう運搬

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう運搬		個	1.000	2,055	2,055		
合 計	作業能力：1.00個			2,055	2,055		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：5

名称：ゲート保安要員

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	21,600.00	21,600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	21,600.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			21,600.00	21,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度宮崎空港磁気探査外業務

番号：6

名称：夜間照明（投光車） 1,000W×6灯 2t車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	(長期割あり)1,000W 6灯 2t	日	90.000	9,680.00	871,200		
軽油	投光車	L	180.000	153.00	27,540		
運転手（一般）		人	5.625	37,650.00	211,781		
軽油	発動発電機	L	1,260.000	153.00	192,780		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,303,301.00	699		
合 計	作業能力：1.00式			1,304,000.00	1,304,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：傷害保険料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.000	105,000.00	105,000		
合 計	作業能力：1.00式			105,000.00	105,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし