

積 算 書

令 和 7 年 度

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

九州地方整備局

港 名 細島港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-18-26-002

積算内訳表

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					43,834,400	
防波堤(南沖)					43,834,400	
消波工					43,834,400	
消波ブロック工					43,834,400	
消波ブロック製作					43,834,400	
1 異形ブロック製作	ドロス 80t型	個	20.00	1,897,480	37,949,600	
2 クレーン拘束	クローラクレーン 200t吊	式	1.00	5,884,800	5,884,800	
共通仮設費(積上)					5,082,339	
共通仮設					5,082,339	
共通仮設費					5,082,339	
運搬費					4,914,039	
建設機械器具等運搬					4,914,039	
3 分解組立運搬	クローラクレーン 200t吊	式	1.00	4,914,039	4,914,039	
技術管理費					168,300	
技術管理					168,300	
4 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
5 施工実態調査	モニタリング調査 (1工種)	式	1.00	48,300	48,300	

総括表

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					43,834,400	
間接工事費	8,632,925 + 13,363,427				21,996,352	
共通仮設費(計)	5,082,339 + 3,160,460 + 390,126				8,632,925	
共通仮設費(積上)					5,082,339	
共通仮設費(率)	$43,834,400 \times 7.21\% ((5.57\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,160,460	
現場環境改善費	$43,834,400 \times 0.89\%$				390,126	
現場管理費	$52,467,325 \times 25.47\% ((23.14\% + 1.59\%) \times 1.03)$				13,363,427	
工事原価	43,834,400 + 21,996,352				65,830,752	
一般管理費等	$65,830,752 \times 18.00\% (18.00\% \times 1.00) - 6,619$				11,842,916	
契約保証費	$65,830,752 \times 0.04\%$				26,332	
工事価格	65,830,752 + 11,842,916 + 26,332				77,700,000	
消費税等相当額	$77,700,000 \times 10.00\%$				7,770,000	
請負工事費	77,700,000 + 7,770,000				85,470,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

番号：1

名称：異形ブロック製作 ドロス 80t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24N-12-40BB W/C=55%以下	m <sup>3</sup>	351.35	26,700.00	9,381,045		
鋼製型枠	異形ブロック 80t以上	m <sup>2</sup>	794.43	2,470.00	1,962,242		
ベッド賃料	ドロス 80t型 ブロック質量 82.32t	個	10.00	19,600.00	196,000		
吊具	ドロス 80t型 ブロック質量 82.32t	個	10.00	60,500.00	605,000		
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	5,229.17	98.00	512,458		
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	3,002.86	98.00	294,280		
鉄筋(異形)	SD345 D35	k g	13,310.27	102.00	1,357,647		
鉄筋(異形)	SD345 D41	k g	11,918.09	105.00	1,251,399		
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	32,804.30	48.55	1,592,648		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	794.43	841.00	668,115		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	347.87	1,683.00	585,465		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	3.18	53,200.00	169,176	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.40	166,388.00	399,331	8H	
合 計	作業能力：10.00個			1,897,480.00	18,974,806		

番号：2

名称：クレーン拘束 クローラクレーン 200t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	5,884,800.00	5,884,800		
合 計	作業能力：1.00式			5,884,800.00	5,884,800		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

番号：3

名称：分解組立運搬 クローラクレーン 200t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	102,000.00	581,400	8H	
特殊作業員		人	20.50	29,680.00	608,440		
運搬費等率	全体の%	%	313.00	1,189,840.00	3,724,199		
合 計	作業能力：1.00式			4,914,039.00	4,914,039		

番号：4

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：5

名称：施工実態調査 モニタリング調査 (1工種)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		