

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

九州地方整備局
港 名 細島港
項 目 港湾事業費
費 目 港湾改修費
目の細分 工事費
積算番号 18-18-26-015

積算内訳表

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					37,776,945	
防波堤(南沖)					37,776,945	
消波工					37,776,945	
消波ブロック工					37,776,945	
消波ブロック製作					37,776,945	
1 異形ブロック製作		個	15.00	2,224,223	33,363,345	
2 クレーン拘束		式	1.00	4,413,600	4,413,600	
共通仮設費(積上)					4,984,933	
共通仮設					4,984,933	
共通仮設費					4,984,933	
運搬費					4,864,933	
建設機械器具等運搬					4,864,933	
3 分解組立運搬		式	1.00	4,864,933	4,864,933	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
4 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					37,776,945	
間接工事費	8,124,196 + 11,475,285				19,599,481	
共通仮設費（計）	4,984,933 + 2,780,383 + 358,880				8,124,196	
共通仮設費（積上）					4,984,933	
共通仮設費（率）	$37,776,945 \times 7.36\% ((5.72\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				2,780,383	
現場環境改善費	$37,776,945 \times 0.95\%$				358,880	
現場管理費	$45,901,141 \times 25.00\% ((23.23\% + 1.04\%) \times 1.03)$				11,475,285	
工事原価	37,776,945 + 19,599,481				57,376,426	
一般管理費等	$57,376,426 \times 19.60\% (19.60\% \times 1.00) - 5,155$				11,240,624	
契約保証費	$57,376,426 \times 0.04\%$				22,950	
工事価格	57,376,426 + 11,240,624 + 22,950				68,640,000	
消費税等相当額	$68,640,000 \times 10.00\%$				6,864,000	
請負工事費	68,640,000 + 6,864,000				75,504,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

番号：1

名称：異形ブロック製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24N-12cm-40mm	m 3	351.35	27,700.00	9,732,395		
ベッド賃料	ドロス 80t型	個	10.00	19,600.00	196,000		
鋼製型枠賃料	異形ブロック 80t以上	m 2	794.43	2,620.00	2,081,406		
吊具賃料	ドロス 80t型	個	10.00	60,500.00	605,000		
鉄筋加工	SD345 D22	k g	5,126.64	177.78	911,414		
鉄筋組立	SD345 D22	k g	5,126.64	113.61	582,437		
鉄筋加工	SD345 D25	k g	2,943.98	177.78	523,380		
鉄筋組立	SD345 D25	k g	2,943.98	113.61	334,465		
鉄筋加工	SD345 D35	k g	13,049.28	160.55	2,095,061		
鉄筋組立	SD345 D35	k g	13,049.28	67.40	879,521		
鉄筋加工	SD345 D41	k g	11,684.40	160.46	1,874,878		
鉄筋組立	SD345 D41	k g	11,684.40	53.34	623,245		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m 2	794.43	825.00	655,404		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m 3	347.87	1,650.00	573,985		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	3.18	53,200.00	169,176	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.40	168,530.00	404,472	8H	
合 計	作業能力：10.00個			2,224,223.00	22,242,239		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

番号：1.1
 名称：鉄筋加工 SD345 D22 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.10	33,400.00	3,340		
鉄筋工		人	1.70	28,400.00	48,280		
普通作業員		人	0.20	20,300.00	4,060		
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	1,030.00	110.00	113,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	53,200.00	2,128		
諸雑費	労務費の%	%	12.00	55,680.00	6,681		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			177.78	177,789		

番号：1.2
 名称：鉄筋組立 SD345 D22 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.40	33,400.00	13,360		
鉄筋工		人	2.90	28,400.00	82,360		
普通作業員		人	0.20	20,300.00	4,060		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.11	53,200.00	5,852		
諸雑費	労務費の%	%	8.00	99,780.00	7,982		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			113.61	113,614		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

番号：1.3
 名称：鉄筋加工 SD345 D25 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.10	33,400.00	3,340		
鉄筋工		人	1.70	28,400.00	48,280		
普通作業員		人	0.20	20,300.00	4,060		
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	1,030.00	110.00	113,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	53,200.00	2,128		
諸雑費	労務費の%	%	12.00	55,680.00	6,681		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			177.78	177,789		

番号：1.4
 名称：鉄筋組立 SD345 D25 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.40	33,400.00	13,360		
鉄筋工		人	2.90	28,400.00	82,360		
普通作業員		人	0.20	20,300.00	4,060		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.11	53,200.00	5,852		
諸雑費	労務費の%	%	8.00	99,780.00	7,982		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			113.61	113,614		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

番号：1.5
 名称：鉄筋加工 SD345 D35 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.10	33,400.00	3,340		
鉄筋工		人	1.10	28,400.00	31,240		
普通作業員		人	0.10	20,300.00	2,030		
鉄筋(異形)	SD345 D35	k g	1,030.00	114.00	117,420		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	53,200.00	2,128		
諸雑費	労務費の%	%	12.00	36,610.00	4,393		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			160.55	160,551		

番号：1.6
 名称：鉄筋組立 SD345 D35 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.20	33,400.00	6,680		
鉄筋工		人	1.70	28,400.00	48,280		
普通作業員		人	0.10	20,300.00	2,030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.11	53,200.00	5,852		
諸雑費	労務費の%	%	8.00	56,990.00	4,559		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			67.40	67,401		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

番号：1.7
 名称：鉄筋加工 SD345 D41 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.10	33,400.00	3,340		
鉄筋工		人	1.00	28,400.00	28,400		
普通作業員		人	0.10	20,300.00	2,030		
鉄筋(異形)	SD345 D41	k g	1,030.00	117.00	120,510		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	53,200.00	2,128		
諸雑費	労務費の%	%	12.00	33,770.00	4,052		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			160.46	160,460		

番号：1.8
 名称：鉄筋組立 SD345 D41 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.20	33,400.00	6,680		
鉄筋工		人	1.20	28,400.00	34,080		
普通作業員		人	0.10	20,300.00	2,030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.11	53,200.00	5,852		
諸雑費	労務費の%	%	11.00	42,790.00	4,706		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			53.34	53,348		

番号：2
 名称：クレーン拘束 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	4,413,600.00	4,413,600		
合 計	作業能力：1.00式			4,413,600.00	4,413,600		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)

番号：2.1
名称：クローラクレーン

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	(油圧駆動式) 200t吊	月	1.500	3,300,000.00	4,950,000		
クローラクレーン	(油圧駆動式) 200t吊	日	-3.600	149,000.00	-536,400		
合 計	作業能力：1.00式			4,413,600.00	4,413,600		

番号：3
名称：分解組立運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	5.70	102,000.00	581,400	8H	
特殊作業員		人	20.50	29,100.00	596,550		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,177,950.00	3,686,983		
合 計	作業能力：1.00式			4,864,933.00	4,864,933		

番号：4
名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		