

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

九州地方整備局

港 名 細島港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-18-26-011

積算内訳表

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					63,653,973	
岸壁(-9m)					63,653,973	
仮設工					63,653,973	
簡易舗装工					27,009,079	
簡易舗装					6,464,449	
1 仮設道路設置(1)	(人力)RC-40 t=15cm(重量制限部)	m ²	1,737.00	2,147	3,729,339	
2 仮設道路設置(2)	(機械)RC-40 t=35cm(取付部)	m ²	176.00	1,515	266,640	
3 仮設道路設置(3)	(機械)RC-40 t=25cm(擦付部)	m ²	33.00	1,180	38,940	
4 仮設道路設置(4)	(機械)RC-40 t=15cm(標準部)	m ²	3,610.00	673	2,429,530	
敷鉄板					1,555,011	
5 敷鉄板設置(1)	22×1524mm×6096mm	m ²	1,709.00	219	374,271	
6 敷鉄板賃料(1)	22×1524mm×6096mm	枚	184.00	6,188	1,138,592	
7 敷鉄板設置(2)	22×1524mm×3048mm	m ²	19.00	219	4,161	
8 敷鉄板賃料(2)	22×1524mm×3048mm	枚	4.00	3,070	12,280	
9 敷鉄板設置(3)	25×1524mm×3048mm	m ²	23.00	219	5,037	
10 敷鉄板賃料(3)	25×1524mm×3048mm	枚	5.00	4,134	20,670	

積算内訳表

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
門扉					822,860	
11 基礎砕石敷均し	t=10cm(RC-40)	m 3	0.80	7,782	6,225	
12 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	11.00	11,130	122,430	
13 伸縮目地	t=10cm	m 2	0.20	3,100	620	
14 コンクリート打設(陸上)	18-8-40(高炉)W/C=65%以下	m 3	3.00	30,404	91,212	
15 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ12.7 L=55mm	孔	8.00	675.7	5,405	
16 門扉材料費	両開き式	式	1.00	515,568	515,568	
17 門扉設置		箇所	2.00	40,700	81,400	
擦付舗装					396,359	
18 路盤材敷均し転圧(人力)	平均t=15cm[0~30cm](RC-40)	m 2	57.00	2,147	122,379	
19 人力舗設	t=5cm 再生密粒度As20	m 2	70.00	3,914	273,980	
土留鋼矢板					17,770,400	
20 鋼矢板材料(購入材料)	IV型 L=16.0m	式	1.00	12,650,000	12,650,000	
21 鋼矢板打設(バイプロハンマ単独)	海上施工 IV型 L=16.0m	枚・本	50.00	102,408	5,120,400	
仮設構台工					36,644,894	
作業土工					412,272	

積算内訳表

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
22 床掘り	小規模	m ³	48.00	2,181	104,688	
23 埋戻し	現場制約あり	m ³	48.00	6,408	307,584	
仮設構台					36,232,622	
24 仮設構台材料費		式	1.00	958,840	958,840	
25 支持杭材料費	H-400	式	1.00	9,378,000	9,378,000	
26 支持杭荷卸し		本	54.00	1,244	67,176	
27 支持杭運搬	宇美町役場～日向市役所	本	54.00	52,499	2,834,946	
28 架台・定規設置・撤去		基	12.00	348,010	4,176,120	
29 先行削孔(1)	φ650 L=0.927m 陸側	本	2.00	863,700	1,727,400	
30 先行削孔(2)	φ650 L=2.100m 陸側	本	2.00	863,700	1,727,400	
31 先行削孔(3)	φ650 L=4.693m 陸側	本	2.00	863,700	1,727,400	
32 先行削孔(4)	φ650 L=4.603m 陸側	本	4.00	863,700	3,454,800	
33 先行削孔(5)	φ650 L=4.021m 陸側	本	1.00	863,700	863,700	
34 先行削孔(6)	φ650 L=4.396m 陸側	本	1.00	863,700	863,700	
35 置換材材料費	砂荒目(洗い)	m ³	30.00	5,330	159,900	
36 支持杭打込	H-400 L=24.0m 打設長L=25m以下(WJ併用ハ°イ°ロハンマ施工)	本	18.00	447,300	8,051,400	

積算内訳表

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
37 杭橋脚設置	杭基礎形式	t	4.00	60,460	241,840	
共通仮設費(積上)					10,670,648	
共通仮設					10,670,648	
共通仮設費					10,670,648	
回航・えい航費					5,604,394	
回航					5,604,394	
38 回航費(1)	クレーン付台船100t吊 北九州(若松)港～細島港(往路)	回	1.00	2,802,197	2,802,197	
39 回航費(2)	クレーン付台船100t吊 細島港～北九州(若松)港(復路)	回	1.00	2,802,197	2,802,197	
運搬費					4,275,086	
建設機械器具等運搬					2,287,332	
40 分解組立運搬	クローラクレーン(油)50～55t吊×1台(往復)	式	1.00	1,387,332	1,387,332	
41 運搬費	ARハンマ・定規等1式 熊本～日向(往復)	式	1.00	900,000	900,000	
仮設材等運搬					1,987,754	
42 仮設材等運搬(1)	敷鉄板(片道)	式	1.00	1,826,480	1,826,480	
43 仮設材等運搬(2)	土留鋼矢板(導杭導梁)、仮設構台支持杭(導梁)(往復)	式	1.00	98,698	98,698	
44 仮設材等運搬(3)	仮設構台支持杭(導杭)(往復)	式	1.00	62,576	62,576	

積算内訳表

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					636,768	
安全対策					636,768	
45 交通誘導整理	本工事施工期間(仮設ゲート設置後～工事終了まで)	式	1.00	636,768	636,768	
技術管理費					154,400	
技術管理					154,400	
46 技術管理費	モニタリング調査費1工種、諸経費動向調査費1工事	式	1.00	154,400	154,400	

総括表

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					63,653,973	
間接工事費	17,818,988 + 20,026,053				37,845,041	
共通仮設費(計)	10,670,648 + 6,658,205 + 490,135				17,818,988	
共通仮設費(積上)					10,670,648	
共通仮設費(率)	$63,653,973 \times 10.46\% ((5.21\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				6,658,205	
現場環境改善費	$63,653,973 \times 0.77\%$				490,135	
現場管理費	$81,472,961 \times 24.58\% ((22.82\% + 1.04\%) \times 1.03)$				20,026,053	
工事原価	$63,653,973 + 37,845,041$				101,499,014	
一般管理費等	$101,499,014 \times 18.30\% (18.30\% \times 1.00) - 3,932$				18,570,387	
契約保証費	$101,499,014 \times 0.04\%$				40,599	
工事価格	$101,499,014 + 18,570,387 + 40,599$				120,110,000	
消費税等相当額	$120,110,000 \times 10.00\%$				12,011,000	
請負工事費	$120,110,000 + 12,011,000$				132,121,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：1

名称：仮設道路設置(1) (人力)RC-40 t=15cm(重量制限部)

1日当り(757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	141.94	2,600.00	369,044		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	47,687.00	95,374	4.00H / 8H	
普通作業員		人	56.80	20,300.00	1,153,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,617,458.00	8,087		
合 計	作業能力：757.00m ²			2,147.00	1,625,545		

番号：2

名称：仮設道路設置(2) (機械)RC-40 t=35cm(取付部)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	448.00	2,600.00	1,164,800		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	64,500.00	64,500	5.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.60	66,744.00	106,790	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	62,012.00	49,609	4.90H / 8H	
普通作業員		人	6.00	20,300.00	121,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,507,499.00	7,537		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,515.00	1,515,036		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：3

名称：仮設道路設置(3) (機械)RC-40 t=25cm(擦付部)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	320.00	2,600.00	832,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	64,500.00	64,500	5.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.60	66,744.00	106,790	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	62,012.00	49,609	4.90H / 8H	
普通作業員		人	6.00	20,300.00	121,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,174,699.00	5,873		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,180.00	1,180,572		

番号：4

名称：仮設道路設置(4) (機械)RC-40 t=15cm(標準部)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	192.00	2,600.00	499,200		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	64,500.00	32,250	5.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.80	66,744.00	53,395	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	62,012.00	24,804	4.90H / 8H	
普通作業員		人	3.00	20,300.00	60,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	670,549.00	3,352		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			673.00	673,901		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：5

名称：敷鉄板設置(1) 22×1524mm×6096mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	33,400.00	5,076		
とび工		人	0.152	29,100.00	4,423		
普通作業員		人	0.152	20,300.00	3,085		
バックホ(ｸｰﾗ型)運転		日	0.152	60,450.00	9,188		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	21,772.00	208		
合 計	作業能力：100.00m ²			219.00	21,980		

番号：6

名称：敷鉄板賃料(1) 22×1524mm×6096mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096(720日以内)	枚・日	91.000	68.00	6,188		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,188.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			6,188.00	6,188		

番号：7

名称：敷鉄板設置(2) 22×1524mm×3048mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	33,400.00	5,076		
とび工		人	0.152	29,100.00	4,423		
普通作業員		人	0.152	20,300.00	3,085		
バックホ(ｸｰﾗ型)運転		日	0.152	60,450.00	9,188		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	21,772.00	208		
合 計	作業能力：100.00m ²			219.00	21,980		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：8

名称：敷鉄板賃料(2) 22×1524mm×3048mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×3048(720日以内)	枚・日	89.000	34.50	3,070		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,070.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			3,070.00	3,070		

番号：9

名称：敷鉄板設置(3) 25×1524mm×3048mm

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	33,400.00	5,076		
とび工		人	0.152	29,100.00	4,423		
普通作業員		人	0.152	20,300.00	3,085		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.152	60,450.00	9,188		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	21,772.00	208		
合 計	作業能力：100.00m 2			219.00	21,980		

番号：10

名称：敷鉄板賃料(3) 25×1524mm×3048mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	25×1524×3048(720日以内)	枚・日	106.000	39.00	4,134		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,134.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			4,134.00	4,134		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：11

名称：基礎砕石敷均し t=10cm(RC-40)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	12.00	2,600.00	31,200		
特殊作業員		人	0.30	29,100.00	8,730		
普通作業員		人	1.80	20,300.00	36,540		
雑材料	労務費の%	%	3.00	45,270.00	1,358		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,782.00	77,828		

番号：12

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,900.00	990,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	61,500.00	123,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,130.00	1,113,000		

番号：13

名称：伸縮目地 t=10cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	3,100.00	310,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,100.00	310,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：14

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40(高炉)W/C=65%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40(高炉)W/C=65%以下	m3	10.30	26,800.00	276,040		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m3	10.00	2,800.00	28,000		
合 計	作業能力：10.00m3			30,404.00	304,040		

番号：15

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) φ12.7 L=55mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ12.7 L=55mm	孔	1.000	675.7	675.7		
合 計	作業能力：1.00孔			675.7	675.7		

番号：16

名称：門扉材料費 両開き式

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属拡張アンカー	芯棒打込み式 M12x90mm	本	8.00	146.00	1,168		
アルミキャストゲート	両開式(H2.06m×全幅14.470m)	基	1.00	481,000.00	481,000		
アルミキャストゲート用取付け柱	高さ2m (Bタイプ)	本	2.00	16,700.00	33,400		
合 計	作業能力：1.00式			515,568.00	515,568		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：17

名称：門扉設置

2箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	33,400.00	33,400		
普通作業員		人	2.00	20,300.00	40,600		
雑材料	労務費の%	%	10.00	74,000.00	7,400		
合 計	作業能力：2.00箇所			40,700.00	81,400		

番号：18

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 平均t=15cm[0～30cm](RC-40)

1日当り(757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャー	RC-40	m ³	141.94	2,600.00	369,044		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	47,687.00	95,374	4.00H / 8H	
普通作業員		人	56.80	20,300.00	1,153,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,617,458.00	8,087		
合 計	作業能力：757.00m ²			2,147.00	1,625,545		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：19

名称：人力舗設 t=5cm 再生密粒度As20

1日当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	密粒度As20	t	11.55	15,700.00	181,335		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	148.00	15,096		
タンバ	60～80kg	日	2.00	51,306.00	102,612	8H	
世話役		人	0.40	33,400.00	13,360		
特殊作業員		人	1.20	29,100.00	34,920		
普通作業員		人	1.30	20,300.00	26,390		
雑材料	労務費+パイプロハンマ+クレーン付台船の%	%	10.00	177,282.00	17,728		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,914.00	391,441		

番号：20

名称：鋼矢板材料(購入材料) IV型 L=16.0m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	IV型 L=16.0m(海上渡し)	枚	50.00	253,000.00	12,650,000		
合 計	作業能力：1.00式			12,650,000.00	12,650,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：21

名称：鋼矢板打設(バイプロハンマ単独) 海上施工 IV型 L=16.0m

1日当り(18枚・本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	35,190.00	35,190	6.00H	
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	773,570.00	773,570	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	219,780.00	219,780	8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	313,215.00	313,215	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	270,017.00	270,017	8H	
世話役		人	1.00	33,400.00	33,400		
とび工		人	2.00	29,100.00	58,200		
普通作業員		人	1.00	20,300.00	20,300		
雑材料	労務費+バイプロハンマ+クレーン付台船の%	%	13.00	920,660.00	119,685		
合 計	作業能力：18.00枚・本			102,408.00	1,843,357		

番号：22

名称：床掘り 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	小規模	m3	1.00	2,181	2,181		
合 計	作業能力：1.00m3			2,181	2,181		

番号：23

名称：埋戻し 現場制約あり

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	現場制約あり	m3	1.00	6,408	6,408		
合 計	作業能力：1.00m3			6,408	6,408		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：24

名称：仮設構台材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
受桁	H-594×302×14×23 L=7.000m(SS400)	本	3.00	261,000.00	783,000		
スチフナープレート	PL-12×144×546(SS400)	枚	24.00	3,330.00	79,920		
トッププレート	PL-16×450×450(SS400)	枚	11.00	8,720.00	95,920		
合 計	作業能力：1.00式			958,840.00	958,840		

番号：25

名称：支持杭材料費 H-400

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支持杭	H-400×400×13×21 L=10.0m(SS400)	本	18.00	217,000.00	3,906,000		
支持杭	H-400×400×13×21 L=7.0m(SS400)	本	36.00	152,000.00	5,472,000		
合 計	作業能力：1.00式			9,378,000.00	9,378,000		

番号：26

名称：支持杭荷卸し

1日当り(140本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	61,500.00	61,500	8H	
世話役		人	1.00	33,400.00	33,400		
とび工		人	2.00	29,100.00	58,200		
普通作業員		人	1.00	20,300.00	20,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	173,400.00	867		
合 計	作業能力：140.00本			1,244.00	174,267		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：27

名称：支持杭運搬 宇美町役場～日向市役所

1日当り(140本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.40	10,400.00	4,160		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	61,500.00	123,000	8H	
トレーラ	20t積級	日	74.00	94,440.00	6,988,560	6.20H / 8H	
とび工		人	4.00	29,100.00	116,400		
普通作業員		人	4.00	20,300.00	81,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,313,320.00	36,566		
合 計	作業能力：140.00本			52,499.00	7,349,886		

番号：28

名称：架台・定規設置・撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	33,400.00	33,400		
とび工		人	1.00	29,100.00	29,100		
特殊作業員		人	1.00	29,100.00	29,100		
普通作業員		人	2.00	20,300.00	40,600		
クローラクレーン運転	[排出ガス2014年規制](油)50～55t吊	日	1.00	135,500.00	135,500		
材料費(標準)	全体の%	%	30.00	267,700.00	80,310		
合 計	作業能力：1.00基			348,010.00	348,010		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：29

名称：先行削孔(1) φ650 L=0.927m 陸側

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.89	33,400.00	29,726		
とび工		人	0.89	29,100.00	25,899		
特殊作業員		人	0.89	29,100.00	25,899		
普通作業員		人	1.78	20,300.00	36,134		
ボーリングマシン運転	RTP-150	日	0.89	106,600.00	94,874		
ARハンマ運転	掘削杭径φ650mm	日	0.89	121,100.00	107,779		
空気圧縮機運転	36m3/min	日	1.78	109,100.00	194,198		
クローラクレーン運転	[排出ガス2014年規制](油)50～55t吊	日	0.89	135,500.00	120,595		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	36.00	635,104.00	228,596		
合 計	作業能力：1.00本			863,700.00	863,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：30

名称：先行削孔(2) φ650 L=2.100m 陸側

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.89	33,400.00	29,726		
とび工		人	0.89	29,100.00	25,899		
特殊作業員		人	0.89	29,100.00	25,899		
普通作業員		人	1.78	20,300.00	36,134		
ボーリングマシン運転	RTP-150	日	0.89	106,600.00	94,874		
ARハンマ運転	掘削杭径φ650mm	日	0.89	121,100.00	107,779		
空気圧縮機運転	36m ³ /min	日	1.78	109,100.00	194,198		
クローラクレーン運転	[排出ガス2014年規制](油)50～55t吊	日	0.89	135,500.00	120,595		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	36.00	635,104.00	228,596		
合 計	作業能力：1.00本			863,700.00	863,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：31

名称：先行削孔(3) φ650 L=4.693m 陸側

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.89	33,400.00	29,726		
とび工		人	0.89	29,100.00	25,899		
特殊作業員		人	0.89	29,100.00	25,899		
普通作業員		人	1.78	20,300.00	36,134		
ボーリングマシン運転	RTP-150	日	0.89	106,600.00	94,874		
ARハンマ運転	掘削杭径φ650mm	日	0.89	121,100.00	107,779		
空気圧縮機運転	36m ³ /min	日	1.78	109,100.00	194,198		
クローラクレーン運転	[排出ガス2014年規制](油)50～55t吊	日	0.89	135,500.00	120,595		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	36.00	635,104.00	228,596		
合 計	作業能力：1.00本			863,700.00	863,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：32

名称：先行削孔(4) φ650 L=4.603m 陸側

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.89	33,400.00	29,726		
とび工		人	0.89	29,100.00	25,899		
特殊作業員		人	0.89	29,100.00	25,899		
普通作業員		人	1.78	20,300.00	36,134		
ボーリングマシン運転	RTP-150	日	0.89	106,600.00	94,874		
ARハンマ運転	掘削杭径φ650mm	日	0.89	121,100.00	107,779		
空気圧縮機運転	36m ³ /min	日	1.78	109,100.00	194,198		
クローラクレーン運転	[排出ガス2014年規制](油)50～55t吊	日	0.89	135,500.00	120,595		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	36.00	635,104.00	228,596		
合 計	作業能力：1.00本			863,700.00	863,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：33

名称：先行削孔(5) φ650 L=4.021m 陸側

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.89	33,400.00	29,726		
とび工		人	0.89	29,100.00	25,899		
特殊作業員		人	0.89	29,100.00	25,899		
普通作業員		人	1.78	20,300.00	36,134		
ボーリングマシン運転	RTP-150	日	0.89	106,600.00	94,874		
ARハンマ運転	掘削杭径φ650mm	日	0.89	121,100.00	107,779		
空気圧縮機運転	36m ³ /min	日	1.78	109,100.00	194,198		
クローラクレーン運転	[排出ガス2014年規制](油)50～55t吊	日	0.89	135,500.00	120,595		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	36.00	635,104.00	228,596		
合 計	作業能力：1.00本			863,700.00	863,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：34

名称：先行削孔(6) φ650 L=4.396m 陸側

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.89	33,400.00	29,726		
とび工		人	0.89	29,100.00	25,899		
特殊作業員		人	0.89	29,100.00	25,899		
普通作業員		人	1.78	20,300.00	36,134		
ボーリングマシン運転	RTP-150	日	0.89	106,600.00	94,874		
ARハンマ運転	掘削杭径φ650mm	日	0.89	121,100.00	107,779		
空気圧縮機運転	36m ³ /min	日	1.78	109,100.00	194,198		
クローラクレーン運転	[排出ガス2014年規制](油)50～55t吊	日	0.89	135,500.00	120,595		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	36.00	635,104.00	228,596		
合 計	作業能力：1.00本			863,700.00	863,700		

番号：35

名称：置換材材料費 砂荒目(洗い)

1m³当り(1m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
置換材(砂)	荒目(洗い)	m ³	1.30	4,100.00	5,330		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,330.00	5,330		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：36

名称：支持杭打込 H-400 L=24.0m 打設長L=25m以下(WJ併用ハーフロハンマ施工)

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	5.000	33,400.00	167,000		
とび工		人	15.000	29,100.00	436,500		
普通作業員		人	5.000	20,300.00	101,500		
溶接工		人	5.000	28,900.00	144,500		
ハーフロハンマ杭打機運転	(陸上施工)	日	5.000	162,200.00	811,000		
杭打ち用クォータージエツト運転		日	10.000	84,690.00	846,900		
継施工費	H 4 0 0	箇所	20.000	74,500.00	1,490,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	19.000	2,507,400.00	475,600		
合 計	作業能力：10.00本			447,300.00	4,473,000		

番号：37

名称：杭橋脚設置 杭基礎形式

10t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	2.100	41,500.00	87,150		
橋りょう特殊工		人	4.900	34,800.00	170,520		
溶接工		人	1.800	28,900.00	52,020		
普通作業員		人	1.300	20,300.00	26,390		
クレーン運転		日	1.700	132,300.00	224,910		
諸雑費（率＋まるめ）		%	13.000	336,080.00	43,610		
合 計	作業能力：10.00t			60,460.00	604,600		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：38

名称：回航費(1) クレーン付台船100t吊 北九州(若松)港～細島港(往路)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	405,000.00	405,000		
運転費		式	1.00	848,577.00	848,577		
損料		式	1.00	1,487,200.00	1,487,200		
回航保険料		式	1.00	21,280.00	21,280		
旅費等		式	1.00	40,140.00	40,140		
合 計	作業能力：1.00回			2,802,197.00	2,802,197		

番号：39

名称：回航費(2) クレーン付台船100t吊 細島港～北九州(若松)港(復路)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	405,000.00	405,000		
運転費		式	1.00	848,577.00	848,577		
損料		式	1.00	1,487,200.00	1,487,200		
回航保険料		式	1.00	21,280.00	21,280		
旅費等		式	1.00	40,140.00	40,140		
合 計	作業能力：1.00回			2,802,197.00	2,802,197		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：40

名称：分解組立運搬 クローラクレーン(油)50～55t吊×1台(往復)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	66,500.00	99,750	8H	
特殊作業員		人	5.50	29,100.00	160,050		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	259,800.00	1,127,532		
合 計	作業能力：1.00式			1,387,332.00	1,387,332		

番号：41

名称：運搬費 ARハンマ・定規等1式 熊本～日向(往復)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ロング	CPユニット約11t	回	2.00	80,000.00	160,000		
大型ロング	発電機・VS1200・ユニット約12t	回	2.00	80,000.00	160,000		
大型ロング	テーブル・ユニット約11t	回	2.00	80,000.00	160,000		
大型ロング	ハンマ・スイベル・ロッドブッシュ・オイル約11t	回	2.00	80,000.00	160,000		
トレーラ	定規材・ロッド約20t	回	2.00	130,000.00	260,000		
合 計	作業能力：1.00式			900,000.00	900,000		

番号：42

名称：仮設材等運搬(1) 敷鉄板(片道)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,372,132.00	1,372,132		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	454,348.00	454,348		
合 計	作業能力：1.00式			1,826,480.00	1,826,480		

代価表・施工パッケージ

令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

番号：43

名称：仮設材等運搬(2) 土留鋼矢板(導杭導梁)、仮設構台支持杭(導梁)(往復)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	74,146.00	74,146		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	24,552.00	24,552		
合 計	作業能力：1.00式			98,698.00	98,698		

番号：44

名称：仮設材等運搬(3) 仮設構台支持杭(導杭)(往復)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	48,068.00	48,068		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	14,508.00	14,508		
合 計	作業能力：1.00式			62,576.00	62,576		

番号：45

名称：交通誘導整理 本工事施工期間(仮設ゲート設置後～工事終了まで)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	44.00	14,400.00	633,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	633,600.00	3,168		
合 計	作業能力：1.00式			636,768.00	636,768		

番号：46

名称：技術管理費 モニタリング調査費1工種、諸経費動向調査費1工事

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査費		工種	1.00	34,400.00	34,400		
諸経費動向調査費		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			154,400.00	154,400		