

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 細島港

件名 令和6年度細島港（外港地区）防波堤（南沖）上部工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度細島港 (外港地区) 防波堤 (南沖) 上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	74,288,330	
防波堤 (南沖)	1式	74,288,330	
上部工	1式	74,288,330	
上部コンクリート工	1式	74,288,330	支保組立組外(重力式) 121.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 667.00m ² 、伸縮目地 222.00m ² 、 コンクリート混合 1,694.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、材料接岸積込 1,694.00m ³ 、 コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 1,694.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	74,288,330	
間接工事費	1式	39,781,352	
共通仮設費(計)	1式	17,740,458	
共通仮設費(積上)	1式	9,628,174	回航・えい航費、安全費
共通仮設費(率)	1式	7,577,409	
現場環境改善費	1式	534,875	
現場管理費	1式	22,040,894	
工事原価	1式	114,069,682	
一般管理費等	1式	19,174,691	
契約保証費	1式	45,627	
工事価格	1式	133,290,000	
予定工事価格	1式	133,290,000	