

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 宮崎港

件名 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,523,963	
防波堤(南)	1式	62,523,963	
土砂撤去工	1式	37,514,571	
土砂撤去工	1式	5,989,293	グラブ床掘工(1) 2,801.00m ³ 、グラブ床掘工(2) 1,273.00m ³ 、グラブ床掘工(3) 30.00m ³ 、 グラブ床掘工(4) 24.00m ³
揚土土捨工	1式	30,864,098	土運船運搬 4,128.00m ³ 、バックホウ揚土 4,128.00m ³ 、揚土土砂運搬 4,128.00m ³ 、整地(1) 4,128.00m ³ 、 積込(ルーズ) 7,891.00m ³ 、土砂等運搬 7,891.00m ³ 、整地(2) 7,891.00m ³
安全対策	1式	375,970	交通誘導整理 1.00式
敷鉄板設置撤去工	1式	285,210	敷鉄板設置・撤去 483.00m ² 、敷鉄板賃料 52.00枚
被覆・根固工	1式	25,009,392	
被覆ブロック工	1式	25,009,392	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式) 708.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,523,963	
間接工事費	1式	64,111,633	
共通仮設費(計)	1式	39,183,206	
共通仮設費(積上)	1式	34,418,881	回航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,282,891	
現場環境改善費	1式	481,434	
現場管理費	1式	24,928,427	
工事原価	1式	126,635,596	
一般管理費等	1式	21,003,750	
契約保証費	1式	50,654	
工事価格	1式	147,690,000	
予定工事価格	1式	147,690,000	