

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 細島港

件名 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	60,123,380	
岸壁(-9m)	1式	60,123,380	
本体工 [ケーソン式]	1式	60,123,380	
ケーソン製作工	1式	60,123,380	ルーフィング敷設 306.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,438.00m ² 、内足場架払 598.00m ² 、 鉄筋加工組立(1) 32,064.00kg、鉄筋加工組立(2) 4,652.00kg、鉄筋加工組立(3) 39,908.00kg、 鉄筋加工組立(4) 2,130.00kg、吊鉄筋 32.00本、吊鉄筋組立 3,206.00kg、曳航筋 8.00本、 曳航筋組立 38.00kg、据付筋 20.00本、据付筋組立 690.00kg、鋼製型枠組立組外 2,695.00m ² 、 コンクリート打設 703.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	60,123,380	
間接工事費	1式	20,796,778	
共通仮設費(計)	1式	4,768,487	
共通仮設費(積上)	1式	145,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,148,513	
現場環境改善費	1式	474,974	
現場管理費	1式	16,028,291	
工事原価	1式	80,920,158	
一般管理費等	1式	14,197,474	
契約保証費	1式	32,368	
工事価格	1式	95,150,000	
予定工事価格	1式	95,150,000	