

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 宮崎港

件名 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	38,686,491	
防波堤(南)	1式	38,686,491	
土砂撤去工	1式	17,642,588	
土砂撤去工	1式	4,201,369	グラブ床掘工(1) 1,622.00m ³ 、グラブ床掘工(2) 1,074.00m ³ 、グラブ床掘工(3) 65.00m ³ 、 グラブ床掘工(4) 51.00m ³
揚土土捨て工	1式	13,017,872	土運船運搬 2,812.00m ³ 、バックホウ揚土 2,812.00m ³ 、揚土土砂運搬 2,812.00m ³ 、整地(1) 2,812.00m ³ 、 積込(ルーズ) 2,812.00m ³ 、土砂等運搬 2,812.00m ³ 、整地(2) 2,812.00m ³
安全対策	1式	142,609	交通誘導整理 1.00式
敷鉄板設置撤去工	1式	280,738	敷鉄板設置・撤去 483.00m ² 、敷鉄板賃料 52.00枚
被覆・根固工	1式	15,314,418	
被覆ブロック工	1式	15,314,418	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式) 399.00個
維持補修工	1式	5,729,485	
維持補修工	1式	5,729,485	根固方塊撤去・仮置(1スイング) 14.00個、根固方塊復旧(据付)(1スイング) 14.00個、 基礎捨て石本均し 183.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	38,686,491	
間接工事費	1式	54,754,646	
共通仮設費(計)	1式	36,300,378	
共通仮設費(積上)	1式	33,097,137	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	2,839,588	
現場環境改善費	1式	363,653	
現場管理費	1式	18,454,268	
工事原価	1式	93,441,137	
一般管理費等	1式	16,101,487	
契約保証費	1式	37,376	
工事価格	1式	109,580,000	
予定工事価格	1式	109,580,000	