

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 宮崎港

件名 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,703,638	
防波堤(南)	1式	62,703,638	
土砂撤去工	1式	9,160,701	
土砂撤去工	1式	4,435,693	グラブ床掘(1) 1,808.00m ³ 、グラブ床掘(2) 1,016.00m ³ 、グラブ床掘(3) 78.00m ³ 、グラブ床掘(4) 61.00m ³
揚土土捨工	1式	4,399,462	土運船運搬 2,963.00m ³ 、バックホウ揚土 2,963.00m ³ 、揚土土砂運搬 2,963.00m ³ 、整地 2,963.00m ³
安全対策	1式	39,978	交通誘導整理 1.00式
敷鉄板設置撤去工	1式	285,568	敷鉄板設置・撤去 483.00m ² 、敷鉄板賃料 52.00枚
被覆・根固工	1式	18,660,705	
被覆ブロック工	1式	18,660,705	ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫方式) 483.00個
仮設灯台工	1式	34,882,232	
仮設灯台	1式	34,882,232	鋼製枠組足場架払(重力式) 96.00m ² 、削孔 55.00孔、アンカー筋 497.00k ^g 、 コンクリートアンカー用樹脂カプセル 55.00本、鉄筋加工組立 1,190.00k ^g 、 木製型枠組立組外(重力式) 115.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 87.00m ³ 、型枠 2.00m ² 、手摺り 1.00式、 手摺り設置 28.00m、仮設灯台 1.00基、運搬 1.00式、仮設灯台設置 1.00基、灯具等機器設置調整費 1.00式、 有料道路利用料 2.00回

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,703,638	
間接工事費	1式	53,451,198	
共通仮設費(計)	1式	35,814,894	
共通仮設費(積上)	1式	32,863,249	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	2,608,516	
現場環境改善費	1式	343,129	
現場管理費	1式	17,636,304	
工事原価	1式	116,154,836	
一般管理費等	1式	19,478,703	
契約保証費	1式	46,461	
工事価格	1式	135,680,000	
予定工事価格	1式	135,680,000	