

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 細島港

件名 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	73,293,350	
岸壁(-9m)	1式	73,293,350	
本体工 [ケーソン式]	1式	73,293,350	
ケーソン製作工	1式	73,293,350	ルーフィング敷設 348.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,502.00m ² 、内足場架払 730.00m ² 、 鉄筋加工組立(1) 27,488.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 12,504.00k ^g 、鉄筋加工組立(3) 44,184.00k ^g 、 鉄筋加工組立(4) 13,420.00k ^g 、吊鉄筋 32.00本、吊鉄筋組立 3,498.00k ^g 、曳航筋 8.00本、 曳航筋組立 38.00k ^g 、据付筋 20.00本、据付筋組立 516.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 2,938.00m ² 、 コンクリート打設 763.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	73,293,350	
間接工事費	1式	25,002,767	
共通仮設費(計)	1式	5,621,324	
共通仮設費(積上)	1式	168,300	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,917,983	
現場環境改善費	1式	535,041	
現場管理費	1式	19,381,443	
工事原価	1式	98,296,117	
一般管理費等	1式	16,834,565	
契約保証費	1式	39,318	
工事価格	1式	115,170,000	
予定工事価格	1式	115,170,000	