

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 細島港

件名 令和8年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）仮設構台設置工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 8 年度細島港 (工業港地区) 岸壁 (-9m) 仮設構台設置工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	63,653,973	
岸壁 (-9m)	1式	63,653,973	
仮設工	1式	63,653,973	
簡易舗装工	1式	27,009,079	仮設道路設置 (1) 1,737.00m ² 、仮設道路設置 (2) 176.00m ² 、仮設道路設置 (3) 33.00m ² 、 仮設道路設置 (4) 3,610.00m ² 、敷鉄板設置 (1) 1,709.00m ² 、敷鉄板賃料 (1) 184.00枚、 敷鉄板設置 (2) 19.00m ² 、敷鉄板賃料 (2) 4.00枚、敷鉄板設置 (3) 23.00m ² 、敷鉄板賃料 (3) 5.00枚、 基礎碎石敷均し 0.80m ³ 、鋼製型枠組立組外 (重力式) 11.00m ² 、伸縮目地 0.20m ² 、 コンクリート打設 (陸上) 3.00m ³ 、コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 8.00孔、門扉材料費 1.00式、 門扉設置 2.00箇所、路盤材敷均し転圧 (人力) 57.00m ² 、人力舗設 70.00m ² 、鋼矢板材料 (購入材料) 1.00式、 鋼矢板打設 (バイブロハンマ単独) 50.00枚・本
仮設構台工	1式	36,644,894	床掘り 48.00m ³ 、埋戻し 48.00m ³ 、仮設構台材料費 1.00式、支持杭材料費 1.00式、支持杭荷卸し 54.00本、 支持杭運搬 54.00本、架台・定規設置・撤去 12.00基、先行削孔 (1) 2.00本、先行削孔 (2) 2.00本、 先行削孔 (3) 2.00本、先行削孔 (4) 4.00本、先行削孔 (5) 1.00本、先行削孔 (6) 1.00本、置換材材料費 30.00m ³ 、 支持杭打込 18.00本、杭橋脚設置 4.00 t

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)仮設構台設置工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	63,653,973	
間接工事費	1式	37,845,041	
共通仮設費(計)	1式	17,818,988	
共通仮設費(積上)	1式	10,670,648	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,658,205	
現場環境改善費	1式	490,135	
現場管理費	1式	20,026,053	
工事原価	1式	101,499,014	
一般管理費等	1式	18,570,387	
契約保証費	1式	40,599	
工事価格	1式	120,110,000	
予定工事価格	1式	120,110,000	