

積 算 書

令 和 7 年 度

令和7年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事(第2次)

九州地方整備局

港 名	厳原港
項 目	離島振興事業費
費 目	港湾改修費
目 の 細 分	工事費
積 算 番 号	18-16-25-031

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					66,931,623	
防波堤(北)(改良)					66,931,623	
基礎工					66,931,623	
基礎捨石工					66,931,623	
基礎捨石					66,931,623	
1 捨石投入	5~100kg/個 水深20m以上	m <sup>3</sup>	6,061.00	11,043	66,931,623	
共通仮設費(積上)					890,525	
共通仮設					890,525	
共通仮設費					890,525	
安全費					770,525	
安全対策					770,525	
2 安全監視船		式	1.00	770,525	770,525	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
3 施工調査費	諸経費動向調査1工事	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					66,931,623	
間接工事費	8,333,321 + 18,748,497				27,081,818	
共通仮設費 (計)	890,525 + 6,940,809 + 501,987				8,333,321	
共通仮設費 (積上)					890,525	
共通仮設費 (率)	$66,931,623 \times 10.37\% ((5.16\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				6,940,809	
現場環境改善費	$66,931,623 \times 0.75\%$				501,987	
現場管理費	$75,264,944 \times 24.91\% ((22.87\% + 1.31\%) \times 1.03)$				18,748,497	
工事原価	66,931,623 + 27,081,818				94,013,441	
一般管理費等	$94,013,441 \times 17.23\% (17.23\% \times 1.00) - 9,561$				16,188,954	
契約保証費	$94,013,441 \times 0.04\%$				37,605	
工事価格	94,013,441 + 16,188,954 + 37,605				110,240,000	
消費税等相当額	$110,240,000 \times 10.00\%$				11,024,000	
請負工事費	110,240,000 + 11,024,000				121,264,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事(第2次)

番号：1

名称：捨石投入 5~100kg/個 水深20m以上

1000m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	5~100kg/個程度	m <sup>3</sup>	1,300.00	8,250.00	10,725,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.07	246,365.00	263,610	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,988,610.00	54,943		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			11,043.00	11,043,553		

番号：2

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	6.00	127,782.00	766,692	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	766,692.00	3,833		
合 計	作業能力：1.00式			770,525.00	770,525		

番号：3

名称：施工調査費 諸経費動向調査1工事

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査費		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		