

令和8年度長崎港ヤード整地

仕 様 書

令和8年5月
国土交通省九州地方整備局
長崎港湾・空港整備事務所

1. 工事概要

本工事は、長崎港の仮設工を施工するものである。

2. 施工場所

長崎港神ノ島地区

3. 工期

契約締結日から令和8年6月30日までとする。

なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日を休日として設定している。

4. 管理用基準

基準面：長崎港松が枝検潮所基準面上(+)1.37mを零位とする。

基準点：当局職員の指示による。

5. 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
長崎港 仮設工 路盤材敷均し	t=0.2m	m2	688	

6. 工事仕様

6-1 仮設工

(1) 施工範囲は、現地盤の不陸整正後、十分締固めを行わなければならない。なお、地盤の状況により改良等が必要となる場合は、当局職員と協議するものとする。

(2) 使用する砕石は、下表に示すものとする。

資材名	規格
再生クラッシュラン	RC-40

6-2 検査

出来型の許容範囲は、下記の通りとする。

高さ : ±4cm

厚さ : (+)規定しない、(-)4.5cm

幅 : (+)規定しない、(-)5cm

延長 : (+)規定しない、(-)0cm

7. その他

本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は当局職員と協議するものとする。