

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月20日
契 約 業 者 名	増山建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	長崎県平戸市生月町壺部浦67番地1
工 事 の 名 称	令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(－10m)(改良)工事
工 事 場 所	長崎県佐世保市干尽町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年3月29日
工 期 (至)	令和7年1月20日
変更前の契約金額	186,253,471円(税込)
変 更 金 額	9,955,000円(税込)
変更後の契約金額	196,208,471円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-10m)(改良)				
構造物撤去工 路面切削	t=3cm以下			原契約のとおり
本土工				
下地処理工				
壁面清掃				
コンクリート被覆工	Type-A～C			
あと施工アンカー工	樹脂系アンカー M16用			
取付金具設置				
鉄筋加工組立設置	D13@200 SD295			
FRGカバー設置				
コンクリート注入	水中不分離性コンクリート			原契約のとおり
舗装工				
下層路盤	t=15cm			
上層路盤	t=15cm			
基層	t=15cm			
表層(1)	t=5cm			
表層(2)	t=7cm			
裏込・裏埋工				
裏込石投入	5～100kg/個程度	m	44	購入材 179 m3
裏埋土砂投入		m	47	流用材(想定) 911 m3

契約変更理由書

本工事は、令和6年3月29日付で 増山建設株式会社 と契約締結し、鋭意施工中であるが、以下の理由により契約内容の一部を変更する必要が生じた。

1. 裏込・裏埋工の追加について

本工事は、佐世保港前畑地区における構造物撤去工・本体工・舗装工を施工するものであるが、昨年度別件工事で予定していた裏込・裏埋工の一部を施工できなかったことから、本工事の舗装工の施工ができない状況となっている。よって、本工事を進捗させ、岸壁改良の効果を早期発現させるため、施工準備が整っている本工事に裏込・裏埋工を追加し、一体的に施工するものである。

2. 支給材料の数量変更について

昨年度工事の現場発生品において新たに路盤材が発生したため、支給する路盤材の数量を変更する必要が生じた。

3. 技術管理費について

本工事が、諸経費動向調査および施工実態調査の対象工種に選定されたため、調査費用を計上する必要が生じた。

4. 建設機械器具等運搬費について

設計図書を照査した結果、構造物撤去にかかる路面切削機の運搬費用について計上する必要が生じた。

5. 快適トイレの設置について

受注者より、九州地方整備局特記仕様書共通編8-1-49(2)に基づき協議があり、所定の規格を満たすことが確認された。なお、費用については確定後計上する。