

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	(株)西海建設
契 約 業 者 の 住 所	長崎県長崎市興善町2番8号
工 事 の 名 称	令和6年度長崎港航路(-12m)護岸撤去工事
工 事 場 所	長崎県長崎市戸町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年6月11日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	97,295,000円(税込)
変 更 金 額	50,600,000円(税込)
変更後の契約金額	147,895,000円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
護岸(改良)				
共通工				
灯浮標設置・管理・撤去		基	2	
汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=8m	m	40	
構造物撤去工				
埋立土砂	軟岩相当	m	11	土砂117m3
捨石撤去	5～200kg/個程度	m	164	捨石12,042m3
被覆工				
捨石荒均し	±30cm	m	10.8	
被覆石投入		m3	123	流用材
被覆石均し	±30cm	m	11.8	
付属工				
(電気防食)				
アルミニウム合金陽極	耐用50年型発生電流2.0A	個	8	支給材料
波浪観測装置付帯工				
波浪観測装置付帯工		式	1	

変更理由

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。
3. 構造物撤去工(埋立土砂)について施工方法が決定し、数量及び費用が確定した。
4. 汚濁防止柵について、艀装する必要が生じ、追加した。
5. 捨石投入に伴う投入指示について追加する必要が生じ、追加した。
6. 回航費について、数量及び費用が確定した。
7. 長崎港波浪観測装置において、汀線部ケーブルを修繕する必要が生じ、数量及び費用が確定した。
8. 構造物撤去工(捨石撤去)について、数量及び費用が確定した。
9. 被覆工の施工方法について変更が生じた。
10. 付属工(陽極取付)について、取付位置の変更が生じた。
11. 汚濁防止膜の処分費について、追加する必要が生じ、数量及び費用が確定した。
12. 捨石荒均し及び被覆石均しの数量について変更する必要が生じ、数量及び

費用が確定した。

- 1 3. 構造物撤去工(捨石撤去)の数量確定に伴い、汚濁防止膜賃料、汚濁防止枠
損料等、灯浮標維持管理、安全監視船の期間に変更が生じた。