

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年9月12日
契 約 業 者 名	(株)東邦
契 約 業 者 の 住 所	長崎県対馬市厳原町日吉308番地
工 事 の 名 称	令和7年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
工 事 場 所	厳原港厳原地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年9月12日
工 期 (至)	令和8年2月27日
契 約 金 額	104,376,800円(税込)

別紙

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
防波堤(北)(改良)				工事数量総括表による	
構造物撤去工					
既設被覆ブロック撤去・仮置	ストーンブロック 4t 型	個	66		想定数量 流用 259m ³
基礎捨石撤去・投入	雑石 5～100kg/個程度	m	19		
基礎工					
基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	29		内流用材 259m ³
被覆工					
被覆石	雑石 1,000kg/個程度	m	16		
被覆均し	±30cm	m	19		
被覆ブロック据付(1)	ラティス 15t 型 水深 15m 以上 30m 未満	個	13		支給材料
被覆ブロック据付(2)	ラティス 15t 型 水深 15m 未満	個	42		
被覆ブロック据付(3)	ラティス 4t 型 水深 15m 未満	個	9		支給材料
消波工					
消波ブロック据付	ドロスⅡ 65t 型	個	22		支給材料