

佐世保港予防保全事業(岸壁(-10m))の施工ステップ

R4.3時点

岸壁改良工事



①既設鋼管杭撤去

老朽化した既設の床版・桁・鋼管杭を撤去します。



②鋼管杭打設

新しい床版を据え付けるための基礎部となる鋼管杭を打設します。



③上部桁据付

床版を据え付けるための桁を設置します。



④床版据付

上部桁の上に新しい床版を据え付けます。



⑤舗装

床版の上面を舗装します。
R3.6月に舗装が完了し岸壁海側の供用を開始しました。
供用開始されたことにより、背後企業の荷役活動が改善されました。

