

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月9日
契約業者名	株式会社アーステクノ
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市新栄町26番6号
業務の名称	令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)土質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	測量・調査
業務概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和6年6月26日
工期(至)	令和7年2月7日
変更前の契約金額	39,039,000 円 (税込み)
変更金額	13,288,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	52,327,000 円 (税込み)
変更理由	1. ボーリング孔数及び試験数量を変更した。 2. 原位置試験項目を変更した。 3. PS検査の検層間隔及び数量を変更した。 4. 履行期間を延伸した。

調査内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
ボーリング工		m	153	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
ボーリング				
原位置試験及び試料採取		回	97	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
標準貫入試験		回	74	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
PS検層		個	36	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取				表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による
物理試験				
成果物				
業務完成図書作成		式	1	

表－1 孔別ボーリング試験内訳表

孔 番 号	地 盤 高	ボー リン グ 深 度	土質別ボーリング延長							標準貫入試験					PS 検層	乱れの少ない試料採取				摘要
			玉石混 り土砂 (雑石)	粘性土 シルト	砂・砂質 土	レキ混 り土砂	軟岩	計	砂・砂質 土	レキ混 り土砂	軟岩	計	粘性土 シルト	砂・砂質 土		レキ混 り土砂	計			
			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(回)	(回)	(回)	(回)	(回)	(本)		(本)	(本)	(本)		
No.1	-4.0	-45.0	0	24.0	4.0	8.0	5.0	41.0	4.0	8.0	5.0	17.0	20.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0		
No.2	-10.0	-72.0	0	42.0	0.0	15.0	5.0	62.0	42.0	15.0	5.0	62.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
No.3	-10.0	-60.0	0	32.0	0.0	13.0	5.0	50.0	0.0	13.0	5.0	18.0	24.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0		
合計			0	98.0	4.0	36.0	15.0	153.0	46.0	36.0	15.0	97.0	74.0	36.0	0.0	0.0	36.0			

表－2 土質試験内訳表

孔 番		物 理 試 験							力 学 試 験				摘要	
		土 粒 子 の 密 度 (個)	含 水 比 (個)	粒 度	粒 度	湿 潤 密 度 (個)	液 性 限 界 (個)	塑 性 限 界 (個)	三軸試験					圧 密 試 験 (個)
				〔 ふるい 〕	〔 ふるい 〕 +				UU	簡 易 CU	CU (bar)	CD		
No.1	乱した試料	12	12	12										
	乱れの少ない試料	16	16		16	16	16	16	1	15	5	10	0	
No.2	乱した試料	57	57	15	42									
	乱れの少ない試料													
No.3	乱した試料	13	13	13										
	乱れの少ない試料	20	20		20	20	20	20	6	14	4	10	0	
合 計		118	118	40	78	36	36	36	7	29	9	20	0	