

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月7日
契約業者名	株式会社アーステクノ
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市新栄町26番6号
業務の名称	令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)土質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	測量・調査
業務概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和6年6月26日
工期(至)	令和7年2月7日
変更前の契約金額	52,327,000 円 (税込み)
変更金額	1,166,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	53,493,000 円 (税込み)
変更理由	ボーリング工、原位置試験、試料採取、土質試験の実施数量が確定した。

調査内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
ボーリング工		m	158	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
ボーリング				
原位置試験及び試料採取		回	97	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
標準貫入試験		回	75	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
PS検層		個	40	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取				表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験				
力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による
物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による
成果物				
業務完成図書作成		式	1	

表－1 孔別ボーリング試験内訳表

孔 番 号	地 盤 高	ボー リング 深 度	土質別ボーリング延長							標準貫入試験					PS 検層	乱れの少ない試料採取			
			玉石混 り土砂 (雑石)	粘性土 シルト	砂・砂質 土	レキ混 り土砂	軟岩	計	粘性土 シルト	砂・砂質 土	レキ混 り土砂	軟岩	計	粘性土 シルト		砂・砂質 土	レキ混 り土砂	計	
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(回)	(回)	(回)	(回)	(回)	(回)	(本)	(本)	(本)	(本)	
No.1	-7.5	-50.5	0	13.5	11.0	11.2	7.3	43.0	0.0	7.0	8.0	7.0	22.0	20.0	9.0	3.0	2.0	14.0	
No.2	-13.3	-74.3	0	42.0	2.3	10.5	6.2	61.0	41.0	3.0	10.0	6.0	60.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
No.3	-11.1	-65.1	0	33.1	5.7	7.0	8.2	54.0	0.0	0.0	7.0	8.0	15.0	26.0	22.0	4.0	0.0	26.0	
合計			0	88.6	19.0	28.7	21.7	158.0	41.0	10.0	25.0	21.0	97.0	75.0	31.0	7.0	2.0	40.0	

表－2 土質試験内訳表

孔 番		物 理 試 験							力 学 試 験				摘要	
		土 粒 子 の 密 度 (個)	含 水 比 (個)	粒 度 〔 ふるい 〕 (個)	粒 度 〔 ふるい 〕 + 沈 降 (個)	湿 潤 密 度 (個)	液 性 限 界 (個)	塑 性 限 界 (個)	三軸試験					圧 密 試 験 (個)
									UU	簡 易 CU	CU (bar)	CD		
No.1	乱した試料	15	15	15										
	乱れの少ない試料	14	14	5	9	10	10	10		10	4	6	0	
No.2	乱した試料	53	53	13	40									
	乱れの少ない試料													
No.3	乱した試料	6	6	6										
	乱れの少ない試料	26	26	5	21	21	21	21	11	10	8	2	0	
合 計		114	114	44	70	31	31	31	11	20	12	8	0	