

契約の内容

契約年月日	令和6年6月26日	
契約業者名	株式会社アーステクノ	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市新栄町26番6号	
業務の名称	令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)土質調査	
業務場所	発注者指定の場所	
業務種別	測量・調査	
業務概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月26日	
工期(至)	令和6年12月13日	
契約金額	39,039,000	円 (税込み)

調査内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
ボーリング工		m	103	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
ボーリング				
原位置試験及び試料採取		回	37	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
標準貫入試験		回	51	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
PS検層		個	44	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取				
土質試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による
物理試験				
成果物				
業務完成図書作成		式	1	

表－1 孔別ボーリング試験内訳表

孔 番 号	地 盤 高	ボー リング 深 度	土質別ボーリング延長							標準貫入試験					PS 検層	乱れの少ない試料採取				摘要
			玉石混 り土砂 (礫石)	粘性土 シルト	砂・砂質 土	レキ混 り土砂	軟岩	計	砂・砂質 土	レキ混 り土砂	軟岩	計	粘性土 シルト	砂・砂質 土		レキ混 り土砂	計			
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(回)	(回)	(回)	(回)	(回)	(本)	(本)	(本)	(本)				
No.1	-4.0	-45.0	0	24.0	4.0	8.0	5.0	41.0	4.0	8.0	5.0	17.0	20.0	16.0	0.0	0.0	16.0			
No.2	-10.0	-72.0	0	42.0	0.0	15.0	5.0	62.0	0.0	15.0	5.0	20.0	31.0	28.0	0.0	0.0	28.0			
合計			0	66.0	4.0	23.0	10.0	103.0	4.0	23.0	10.0	37.0	51.0	44.0	0.0	0.0	44.0			

表－2 土質試験内訳表

孔 番		物 理 試 験							力 学 試 験				圧 密 試 験	摘要
		土 粒 子 の 密 度	含 水 比	粒 度 〔ふるい〕	粒 度 〔ふるい〕 ＋ 沈 降	湿 潤 密 度	液 性 限 界	塑 性 限 界	三軸試験					
									UU	簡易 CU	CU (bar)	CD		
		(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(組)	(組)	(組)	(組)	(個)	
No.1	乱した試料	12	12	12										
	乱れの少ない試料	16	16		16	16	16	16	1	15	5	10	0	
No.2	乱した試料	15	15	15										
	乱れの少ない試料	28	28		28	28	28	28	14	14	4	10	0	
合 計		71	71	27	44	44	44	44	15	29	9	20	0	