

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 西之表港

件名 令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	39,087,839	
泊地(-7.5m)			
	1式	39,087,839	
浚渫工			
	1式	25,756,612	
グラブ浚渫工			グラブ浚渫(能力補正型)(1) 106.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 85.00m ³
	1式	719,906	
硬土盤浚渫工			硬土盤浚渫(能力補正型) 1,534.00m ³ 、グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
	1式	25,036,706	
土捨工			
	1式	13,331,227	
土運船運搬工			土運船運搬(試行的取組) 1,725.00m ³
	1式	4,566,075	
揚土土捨工			作業船揚土 1,725.00m ³ 、揚土土砂小割り 10.00m ³ 、積込(ルーズ) 1,725.00m ³ 、土砂等運搬 1,725.00m ³
	1式	8,765,152	
直接測量費			
	1式	4,343,929	
測量業務			
	1式	4,343,929	
マルチビーム測深			
	1式	4,343,929	
マルチビーム測深			測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、マルチビーム測深(ICT)(1) 0.01km ² 、マルチビーム測深(ICT)(2) 0.01km ² 、測深データ整理(ICT)(1) 1.00式、測深データ整理(ICT)(2) 1.00式
	1式	4,258,929	
直接経費			業務成果品 1.00式
	1式	85,000	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	
マルチビーム測深	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	39,087,839	
間接工事費	1式	47,050,637	
共通仮設費(計)	1式	31,338,517	
共通仮設費(積上)	1式	26,500,986	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,442,353	
現場環境改善費	1式	395,178	
現場管理費	1式	15,712,120	
工事原価	1式	86,138,476	
一般管理費等	1式	14,997,069	
契約保証費	1式	34,455	
工事価格	1式	101,170,000	
直接測量費	1式	4,343,929	
諸経費	1式	3,136,071	
測量作業費	1式	7,480,000	
測量業務価格	1式	7,480,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	109,290,000	