

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 西之表港

件名 令和7年度西之表港(洲之崎地区)防波堤撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度西之表港(洲之崎地区)防波堤撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	48,175,598	
防波堤・防砂堤・導流堤			
	1式	48,175,598	
構造物撤去工			
	1式	45,653,569	
撤去工			ブロック撤去、据付・仮置(海上一連方式)(1) 180.00個、ブロック撤去、据付・仮置(海上一連方式)(2) 181.00個、 ブロック撤去、据付・仮置(海上一連方式)(3) 45.00個、ブロック撤去、据付・仮置(海上一連方式)(4) 45.00個、 構造物取壊し 567.00m ³ 、コンクリート殻運搬 567.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1,304.00 t
土工			
	1式	1,633,189	
土工			積込(ルーズ) 1,153.00m ³ 、土砂等運搬 1,153.00m ³ 、土砂荷卸(ルーズ) 1,153.00m ³ 、 路体(築堤)盛土 1,326.00m ³
舗装工			
	1式	888,840	
アスファルト舗装工			タックコート 180.00m ² 、表層 180.00m ²
	1式	888,840	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度西之表港(洲之崎地区)防波堤撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	48,175,598	
間接工事費	1式	36,241,817	
共通仮設費(計)	1式	20,887,102	
共通仮設費(積上)	1式	15,953,194	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,564,410	
現場環境改善費	1式	369,498	
現場管理費	1式	15,354,715	
工事原価	1式	84,417,415	
一般管理費等	1式	13,591,787	
契約保証費	1式	30,798	
工事価格	1式	98,040,000	
予定工事価格	1式	98,040,000	