

積 算 書

令和7年度

令和7年度志布志港(新若浜地区)水質調査

九州地方整備局

港 名	志布志港
項 目	港湾事業費
費 目	港湾改修費
目の細分	測量設計費
積算番号	182025009

積算内訳表

令和7年度志布志港(新若浜地区)水質調査

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					9,360,138	
水域環境調査業務					9,360,138	
水質調査					9,360,138	
水質調査					5,833,167	
調査準備					471,497	
1 調査準備			1.00	256,590	256,590	
2 機材運搬(2往復当り)		式				
		式	1.00	214,907	214,907	
水質調査					4,592,080	
3 採水	2地点×20回	地点	40.00	90,731	3,629,240	
4 試料運搬	20回	式	1.00	962,840	962,840	
分析					152,000	
5 分析試験	2地点×2層×20回	式	1.00	152,000	152,000	
成果					433,290	
6 報告書作成		式	1.00	433,290	433,290	
協議・報告					184,300	
7 事前協議		回	1.00	107,300	107,300	

積算内訳表

令和7年度志布志港(新若浜地区)水質調査

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 最終報告		回	1.00	77,000	77,000	
直接経費					3,526,971	
成果					111,150	
9 業務成果品費		式	1.00	91,000	91,000	
10 公開用成果品作成費		式	1.00	20,150	20,150	
旅費					3,415,821	
11 旅費		式	1.00	3,415,821	3,415,821	

総括表

令和7年度志布志港(新若浜地区)水質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					8,906,698	
諸経費	$8,754,698 \times 75.3\% - 8,985$				6,583,302	
測量作業費	$8,906,698 + 6,583,302$				15,490,000	
直接原価	$449,150 + 4,290$				453,440	
直接人件費					449,150	
直接経費					4,290	
その他原価	$449,150 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				241,867	
業務原価	$453,440 + 241,867$				695,307	
一般管理費等	$695,307 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 9,729$				364,693	
測量調査費	$695,307 + 364,693$				1,060,000	
測量業務価格	$15,490,000 + 1,060,000$				16,550,000	
消費税等相当額	$16,550,000 \times 10.00\%$				1,655,000	
測量業務費	$16,550,000 + 1,655,000$				18,205,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(新若浜地区)水質調査

番号：1

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	60,600.00	90,900		
測量技師		人	2.00	52,300.00	104,600		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	254,050.00	2,540		
合 計	作業能力：1.00式			256,590.00	256,590		

番号：2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	4.50	34,529.00	155,380	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	212,780.00	2,127		
合 計	作業能力：1.00式			214,907.00	214,907		

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(新若浜地区)水質調査

番号：3

名称：採水 2地点×20回

1日当り (2地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,658.00	3,658	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	82,609.00	82,609	8H	
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
雑材料	全体の%	%	1.00	179,667.00	1,796		
合 計	作業能力：2.00地点			90,731.00	181,463		

番号：4

名称：試料運搬 20回

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	20.00	41,100.00	822,000		
交通車	ライトバン 2L	日	20.00	7,042.00	140,840	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			962,840.00	962,840		

番号：5

名称：分析試験 2地点×2層×20回

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
浮遊物質(SS)		検体	80.00	1,900.00	152,000		
合 計	作業能力：1.00式			152,000.00	152,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(新若浜地区)水質調査

番号：6

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(B)		人	3.00	48,500.00	145,500		
技術員		人	6.00	36,100.00	216,600		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	429,000.00	4,290		
合 計	作業能力：1.00式			433,290.00	433,290		

番号：7

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
合 計	作業能力：1.00回			107,300.00	107,300		

番号：8

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
合 計	作業能力：1.00回			77,000.00	77,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(新若浜地区)水質調査

番号：9

名称：業務成果品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	91,000.00	91,000		
合 計	作業能力：1.00式			91,000.00	91,000		

番号：10

名称：公開用成果品作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	0.50	40,300.00	20,150		
合 計	作業能力：1.00式			20,150.00	20,150		

番号：11

名称：旅費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
旅費		式	1.00	3,415,821.00	3,415,821		
合 計	作業能力：1.00式			3,415,821.00	3,415,821		