

積 算 書

令 和 7 年 度

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第3次)

九州地方整備局

港 名 志布志港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-20-25-032

積算内訳表

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					47,072,256	
防波堤					47,072,256	
被覆・根固工					47,072,256	
被覆ブロック工					47,072,256	
被覆ブロック製作					47,072,256	
1 異形ブロック製作	メガロック60t型	個	48.00	980,672	47,072,256	
共通仮設費(積上)					1,689,926	
共通仮設					1,689,926	
共通仮設費					1,689,926	
運搬費					1,521,626	
建設機械器具等運搬					1,521,626	
2 分解・運搬(復路)	クローラクレーン150t吊	式	1.00	1,521,626	1,521,626	
技術管理費					168,300	
技術管理					168,300	
3 技術管理費	諸経費動向調査(1工事)、モニタリング調査(1工種)	式	1.00	168,300	168,300	

総括表

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					47,072,256	
間接工事費	5,460,413 + 13,285,511				18,745,924	
共通仮設費(計)	1,689,926 + 3,360,959 + 409,528				5,460,413	
共通仮設費(積上)					1,689,926	
共通仮設費(率)	$47,072,256 \times 7.14\% ((5.50\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,360,959	
現場環境改善費	$47,072,256 \times 0.87\%$				409,528	
現場管理費	$52,532,669 \times 25.29\% ((23.13\% + 1.42\%) \times 1.03)$				13,285,511	
工事原価	47,072,256 + 18,745,924				65,818,180	
一般管理費等	$65,818,180 \times 18.00\% (18.00\% \times 1.00) - 1,779$				11,845,493	
契約保証費	$65,818,180 \times 0.04\%$				26,327	
工事価格	65,818,180 + 11,845,493 + 26,327				77,690,000	
消費税等相当額	$77,690,000 \times 10.00\%$				7,769,000	
請負工事費	77,690,000 + 7,769,000				85,459,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第3次)

番号：1

名称：異形ブロック製作 メガロック60t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21N-8cm-40mm	m ³	260.88	25,300.00	6,600,264		
鋼製型枠	異形ブロック 50t以上60t未満	m ²	580.30	2,240.00	1,299,872		
ベッド賃料		個	10.00	15,200.00	152,000		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径38mm	k g	1,492.39	141.00	210,426		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	1,448.92	70.38	101,974		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m ²	580.30	966.00	560,569		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m ³	258.30	1,934.00	499,552		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.32	53,200.00	123,424	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.78	145,303.00	258,639	8H	
合 計	作業能力：10.00個			980,672.00	9,806,720		

番号：2

名称：分解・運搬(復路) クローラクレーン150t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.55	128,000.00	198,400	8H	
特殊作業員		人	5.65	29,780.00	168,257		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	366,657.00	1,154,969		
合 計	作業能力：1.00式			1,521,626.00	1,521,626		

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第3次)

番号：3

名称：技術管理費 諸経費動向調査(1工事)、モニタリング調査(1工種)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	諸経費動向調査	工事	1.00	120,000.00	120,000		
(材料) 名称未設定	モニタリング調査	工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			168,300.00	168,300		