

積 算 書

令 和 7 年 度

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第2次)

九州地方整備局

港 名 志布志港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-20-25-031

積算内訳表

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					51,984,874	
防波堤(沖)					51,984,874	
被覆工					51,984,874	
被覆ブロック製作工					51,984,874	
被覆ブロック製作					51,984,874	
1 異形ブロック製作	メガロック60t型	個	50.00	971,103	48,555,150	
2 クレーン拘束		式	1.00	3,429,724	3,429,724	
共通仮設費(積上)					1,689,926	
共通仮設					1,689,926	
共通仮設費					1,689,926	
運搬費					1,521,626	
建設機械器具等運搬					1,521,626	
3 組立・運搬(往路)	クローラクレーン150t吊	式	1.00	1,521,626	1,521,626	
技術管理費					168,300	
技術管理					168,300	
4 技術管理費	諸経費動向調査(1工事)、モニタリング調査(1工種)	式	1.00	168,300	168,300	

総括表

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					51,984,874	
間接工事費	5,781,135 + 14,568,587				20,349,722	
共通仮設費(計)	1,689,926 + 3,659,735 + 431,474				5,781,135	
共通仮設費(積上)					1,689,926	
共通仮設費(率)	$51,984,874 \times 7.04\% ((5.40\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,659,735	
現場環境改善費	$51,984,874 \times 0.83\%$				431,474	
現場管理費	$57,766,009 \times 25.22\% ((23.07\% + 1.42\%) \times 1.03)$				14,568,587	
工事原価	51,984,874 + 20,349,722				72,334,596	
一般管理費等	$72,334,596 \times 17.80\% (17.80\% \times 1.00) - 9,087$				12,866,471	
契約保証費	$72,334,596 \times 0.04\%$				28,933	
工事価格	72,334,596 + 12,866,471 + 28,933				85,230,000	
消費税等相当額	$85,230,000 \times 10.00\%$				8,523,000	
請負工事費	85,230,000 + 8,523,000				93,753,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第2次)

番号：1

名称：異形ブロック製作 メガロック60t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21N-8cm-40mm	m ³	260.88	25,300.00	6,600,264		
鋼製型枠	異形ブロック 50t以上60t未満	m ²	580.30	2,240.00	1,299,872		
ベッド賃料		個	10.00	15,200.00	152,000		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径38mm	k g	1,492.39	141.00	210,426		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	1,448.92	70.38	101,974		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m ²	580.30	879.00	510,083		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m ³	258.30	1,759.00	454,349		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.32	53,200.00	123,424	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.78	145,303.00	258,639	8H	
合 計	作業能力：10.00個			971,103.00	9,711,031		

番号：2

名称：クレーン拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	3,429,724.00	3,429,724		
合 計	作業能力：1.00式			3,429,724.00	3,429,724		

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第2次)

番号：3

名称：組立・運搬（往路） クローラクレーン150t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.55	128,000.00	198,400	8H	
特殊作業員		人	5.65	29,780.00	168,257		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	366,657.00	1,154,969		
合 計	作業能力：1.00式			1,521,626.00	1,521,626		

番号：4

名称：技術管理費 諸経費動向調査(1工事)、モニタリング調査(1工種)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
モニタリング調査		工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			168,300.00	168,300		