

積 算 書

令 和 7 年 度

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事

九州地方整備局

港 名 志布志港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-20-25-033

積算内訳表

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					43,400,488	
防波堤(沖)					37,552,704	
被覆工					37,552,704	
被覆ブロック製作工					37,552,704	
被覆ブロック製作					37,552,704	
1 異形ブロック製作	メガロック60t型	個	32.00	980,672	31,381,504	
2 クレーン拘束		式	1.00	6,171,200	6,171,200	
防波堤(沖)(改良)					5,847,784	
消波工					5,847,784	
消波ブロック製作工					5,847,784	
消波ブロック製作					5,847,784	
3 異形ブロック製作	テトラポット50t型	個	8.00	730,973	5,847,784	
共通仮設費(積上)					3,211,553	
共通仮設					3,211,553	
共通仮設費					3,211,553	
運搬費					3,043,253	

積算内訳表

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械器具等運搬					3,043,253	
4 分解組立運搬	クローラクレーン150t吊	式	1.00	3,043,253	3,043,253	
技術管理費					168,300	
技術管理					168,300	
5 技術管理費	諸経費動向調査(1工事)、モニタリング調査(1工種)	式	1.00	168,300	168,300	

総括表

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					43,400,488	
間接工事費	6,735,672 + 12,699,489				19,435,161	
共通仮設費(計)	3,211,553 + 3,133,515 + 390,604				6,735,672	
共通仮設費(積上)					3,211,553	
共通仮設費(率)	$43,400,488 \times 7.22\% ((5.58\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,133,515	
現場環境改善費	$43,400,488 \times 0.90\%$				390,604	
現場管理費	$50,136,160 \times 25.33\% ((23.17\% + 1.42\%) \times 1.03)$				12,699,489	
工事原価	43,400,488 + 19,435,161				62,835,649	
一般管理費等	$62,835,649 \times 18.10\% (18.10\% \times 1.00) - 4,035$				11,369,217	
契約保証費	$62,835,649 \times 0.04\%$				25,134	
工事価格	62,835,649 + 11,369,217 + 25,134				74,230,000	
消費税等相当額	$74,230,000 \times 10.00\%$				7,423,000	
請負工事費	74,230,000 + 7,423,000				81,653,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事

番号：1

名称：異形ブロック製作 メガロック60t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21N-8cm-40mm	m ³	260.88	25,300.00	6,600,264		
鋼製型枠	異形ブロック 50t以上60t未満	m ²	580.30	2,240.00	1,299,872		
ベッド賃料		個	10.00	15,200.00	152,000		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径38mm	k g	1,492.39	141.00	210,426		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	1,448.92	70.38	101,974		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m ²	580.30	966.00	560,569		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m ³	258.30	1,934.00	499,552		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.32	53,200.00	123,424	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.78	145,303.00	258,639	8H	
合 計	作業能力：10.00個			980,672.00	9,806,720		

番号：2

名称：クレーン拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	6,171,200.00	6,171,200		
合 計	作業能力：1.00式			6,171,200.00	6,171,200		

代価表・施工パッケージ

令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事

番号：3

名称：異形ブロック製作 テトラポット50t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21N-8cm-40mm	m ³	202.00	25,300.00	5,110,600		
鋼製型枠	異形ブロック 40t以上50t未満	m ²	464.40	2,000.00	928,800		
ベッド賃料		個	10.00	9,500.00	95,000		
型枠工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m ²	464.40	953.00	442,573		
コンクリート打設工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m ³	200.00	2,019.00	403,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.86	53,200.00	98,952	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.88	122,344.00	230,006	8H	
合 計	作業能力：10.00個			730,973.00	7,309,731		

番号：4

名称：分解組立運搬 クローラクレーン150t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	128,000.00	396,800	8H	
特殊作業員		人	11.30	29,780.00	336,514		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	733,314.00	2,309,939		
合 計	作業能力：1.00式			3,043,253.00	3,043,253		

番号：5

名称：技術管理費 諸経費動向調査(1工事)、モニタリング調査(1工種)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
モニタリング調査		工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			168,300.00	168,300		