

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度志布志港（新若浜地区）岸壁裏込工事

九州地方整備局

港 名 志布志港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-20-26-006

積算内訳表

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					73,515,728	
岸壁					73,515,728	
仮設工					17,680,449	
仮設道路工(裏込側)					7,467,442	
仮設道路(1)					5,998,226	
1 捨石投入(陸上投入)	5~100kg/個程度	m ³	491.00	10,486	5,148,626	
2 捨石均し(I)(陸上)	±5cm	m ²	150.00	5,664	849,600	
敷鉄板					1,469,216	
3 敷鉄板設置		m ²	1,449.00	243	352,107	
4 敷鉄板(1)賃料	22×1,524×3,048(mm)	枚	14.00	3,580	50,120	
5 敷鉄板(2)賃料	22×1,524×6,096(mm)	枚	149.00	7,161	1,066,989	
仮設道路工(ケーソン側)					10,213,007	
仮設道路(2)					6,958,799	
6 捨石投入(陸上投入)	5~100kg/個程度	m ³	250.00	10,486	2,621,500	
7 捨石均し(I)(陸上)	±5cm	m ²	191.00	5,664	1,081,824	
8 路床盛土		m ³	535.00	1,029	550,515	

積算内訳表

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 路床材	再生クラッシャーラン40mm	m ³	535.00	5,056	2,704,960	
大型土のう製作・設置					3,254,208	
10 大型土のう製作	容量1m ³ 、再生クラッシャーラン40mm	袋	221.00	10,430	2,305,030	
11 現場発生品及び支給品運搬		t	420.00	1,156	485,520	
12 大型土のう設置		袋	221.00	2,098	463,658	
裏込・裏埋工					55,835,279	
裏込工					55,835,279	
裏込材					55,835,279	
13 雑石投入(陸上投入)	5~100kg/個程度	m ³	5,161.00	10,703	55,238,183	
14 防砂目地板取付(陸上)	B=1.0m t=5mm	m	2.00	16,452	32,904	
15 防砂目地板取付(水中)	B=1.0m t=5mm	m	18.00	31,344	564,192	
共通仮設費(積上)					3,120,128	
共通仮設					3,120,128	
共通仮設費					3,120,128	
運搬費					3,000,128	
建設機械器具等運搬					1,491,301	

積算内訳表

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
16 分解組立運搬	クラムシェル平積2.0m3以下	式	1.00	1,491,301	1,491,301	
仮設材等運搬					1,508,827	
17 仮設材等運搬	敷鉄板 市内10km(往路)	式	1.00	1,508,827	1,508,827	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
18 技術管理費	諸経費動向調査(1工事)	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					73,515,728	
間接工事費	8,574,994 + 20,703,280				29,278,274	
共通仮設費(計)	3,120,128 + 4,925,553 + 529,313				8,574,994	
共通仮設費(積上)					3,120,128	
共通仮設費(率)	$73,515,728 \times 6.70\% ((5.07\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				4,925,553	
現場環境改善費	$73,515,728 \times 0.72\%$				529,313	
現場管理費	$82,090,722 \times 25.22\% ((22.81\% + 1.68\%) \times 1.03)$				20,703,280	
工事原価	73,515,728 + 29,278,274				102,794,002	
一般管理費等	$102,794,002 \times 18.27\% (18.27\% \times 1.00) - 5,583$				18,774,881	
契約保証費	$102,794,002 \times 0.04\%$				41,117	
工事価格	102,794,002 + 18,774,881 + 41,117				121,610,000	
消費税等相当額	$121,610,000 \times 10.00\%$				12,161,000	
請負工事費	121,610,000 + 12,161,000				133,771,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

番号：1

名称：捨石投入(陸上投入) 5~100kg/個程度

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石・雑石	5~100kg/個程度	m ³	1,250.00	8,000.00	10,000,000		
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	4.01	108,249.00	434,078	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,434,078.00	52,170		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,486.00	10,486,248		

番号：2

名称：捨石均し(I)(陸上) ±5cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	1.60	71,596.00	114,553	5.80H / 8H	
普通作業員		人	20.10	22,340.00	449,034		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,587.00	2,817		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,664.00	566,404		

番号：3

名称：敷鉄板設置

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	36,820.00	5,596		
とび工		人	0.152	30,190.00	4,588		
普通作業員		人	0.152	22,340.00	3,395		
バックホウ(加圧型)運転		日	0.152	69,200.00	10,518		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	24,097.00	233		
合 計	作業能力：100.00m ²			243.00	24,330		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

番号：4

名称：敷鉄板(1)賃料 22×1,524×3,048(mm)

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	93.000	38.50	3,580		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,580.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			3,580.00	3,580		

番号：5

名称：敷鉄板(2)賃料 22×1,524×6,096(mm)

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	93.000	77.00	7,161		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,161.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			7,161.00	7,161		

番号：6

名称：捨石投入(陸上投入) 5~100kg/個程度

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石・雑石	5~100kg/個程度	m ³	1,250.00	8,000.00	10,000,000		
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	4.01	108,249.00	434,078	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,434,078.00	52,170		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,486.00	10,486,248		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

番号：7

名称：捨石均し(I)(陸上) ±5cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	1.60	71,596.00	114,553	5.80H / 8H	
普通作業員		人	20.10	22,340.00	449,034		
雑材料	全体の%	%	0.50	563,587.00	2,817		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,664.00	566,404		

番号：8

名称：路床盛土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土		m ³	1.00	1,029	1,029		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,029	1,029		

番号：9

名称：路床材 再生クラッシャーラン40mm

1m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	40~0mm	m ³	1.28	3,950.00	5,056		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,056.00	5,056		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

番号：10

名称：大型土のう製作 容量1m³、再生クラッシャーラン40mm

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.145	36,820.00	5,338		
特殊作業員		人	0.145	32,640.00	4,732		
普通作業員		人	0.145	22,340.00	3,239		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10.000	4,300.00	43,000		
購入土	再生クラッシャーラン 40mm	m ³	10.000	3,950.00	39,500		
バックホ(クロー型)運転		日	0.145	57,410.00	8,324		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	13,309.00	167		
合 計	作業能力：10.00袋			10,430.00	104,300		

番号：11

名称：現場発生品及び支給品運搬

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	1,156	1,156		
合 計	作業能力：1.00 t			1,156	1,156		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

番号：12

名称：大型土のう設置

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.130	36,820.00	4,786		
特殊作業員		人	0.130	32,640.00	4,243		
普通作業員		人	0.130	22,340.00	2,904		
バックホ(加-う型)運転		日	0.130	69,480.00	9,032		
諸雑費(率+まるめ)		%	0.200	11,933.00	15		
合 計	作業能力：10.00袋			2,098.00	20,980		

番号：13

名称：雑石投入(陸上投入) 5~100kg/個程度

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石・雑石	5~100kg/個程度	m ³	1,250.00	8,000.00	10,000,000		
潜水士船	D 320PS型 3~5t吊	日	0.93	232,578.00	216,297	8H	
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	4.01	108,249.00	434,078	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,650,375.00	53,251		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,703.00	10,703,626		

番号：14

名称：防砂目地板取付(陸上) B=1.0m t=5mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地板	t=5~6mm	m	103.00	7,460.00	768,380		
鋼板	T=6.0mm B=65mm	k g	660.00	185.00	122,100		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	7,548.00	754,800		
合 計	作業能力：100.00m			16,452.00	1,645,280		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

番号：15

名称：防砂目地板取付(水中) B=1.0m t=5mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地板	t=5~6mm	m	103.00	7,460.00	768,380		
鋼板	T=6.0mm B=65mm	k g	660.00	185.00	122,100		
防砂目地板取付	(水中施工)	m	100.00	22,440.00	2,244,000		
合 計	作業能力：100.00m			31,344.00	3,134,480		

番号：16

名称：分解組立運搬 クラムシェル平積2.0m3以下

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	66,500.00	99,750	8H	
特殊作業員		人	5.50	32,640.00	179,520		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	279,270.00	1,212,031		
合 計	作業能力：1.00式			1,491,301.00	1,491,301		

番号：17

名称：仮設材等運搬 敷鉄板 市内10km(往路)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,133,497.00	1,133,497		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	375,330.00	375,330		
合 計	作業能力：1.00式			1,508,827.00	1,508,827		

代価表・施工パッケージ

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

番号：18

名称：技術管理費 諸経費動向調査（1工事）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	諸経費動向調査（1工事）	工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		