積　　算　　書

令 和 ８ 年 度

令和８年度志布志港（新若浜地区）岸壁裏込工事（第２次）

九州地方整備局

港　　名	志布志港
項　　目	港湾事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-20-26-014

積算内訳表

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					56,258,628	
岸壁					56,258,628	
仮設工					6,470,875	
仮設道路工					6,470,875	
仮設道路					5,383,036	
1 捨石投入(陸上投入)	5～100kg/個程度	ｍ３	444.00	10,489	4,657,116	
2 捨石均し(Ｉ)(陸上)	±5cm	ｍ２	130.00	5,584	725,920	
敷鉄板					1,087,839	
3 敷鉄板撤去		ｍ２	1,449.00	223	323,127	
4 敷鉄板(1)賃料	22×1,524×3,048(mm)	枚	14.00	2,451	34,314	
5 敷鉄板(2)賃料	22×1,524×6,096(mm)	枚	149.00	4,902	730,398	
裏込・裏埋工					49,787,753	
裏込工					49,787,753	
裏込材					49,787,753	
6 雑石投入(陸上投入)	5～100kg/個程度	ｍ３	4,599.00	10,708	49,246,092	
7 防砂目地板取付(陸上)	B=1.0m t=5mm	ｍ	2.00	16,333	32,666	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
8 防砂目地板取付(水中)	B=1.0m t=5mm	m	15.00	33,933	508,995	
共通仮設費(積上)					3,213,931	
共通仮設					3,213,931	
共通仮設費					3,213,931	
運搬費					2,981,331	
建設機械器具等運搬					1,472,505	
9 分解組立運搬	クラムシェル平積2.0m3以下	式	1.00	1,472,505	1,472,505	
仮設材等運搬					1,508,826	
10 仮設材等運搬	敷鉄板　市内10km(復路)	式	1.00	1,508,826	1,508,826	
技術管理費					232,600	
技術管理					232,600	
11 技術管理費	諸経費動向調査(1工事)、詳細調査(1件)	式	1.00	232,600	232,600	

総括表

令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					56,258,628	
間接工事費	7,585,225 ＋ 15,775,816				23,361,041	
共通仮設費（計）	3,213,931 ＋ 3,915,600 ＋ 455,694				7,585,225	
共通仮設費（ 積上 ）					3,213,931	
共通仮設費（ 率 ）	56,258,628 × 6.96%（(5.32% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02）				3,915,600	
現場環境改善費	56,258,628 × 0.81%				455,694	
現場管理費	63,843,853 × 24.71%（(22.99% ＋1.00%) × 1.03）				15,775,816	
工事原価	56,258,628 ＋ 23,361,041				79,619,669	
一般管理費等	79,619,669 × 18.85%（18.85% × 1.00） － 9,823				14,998,484	
契約保証費	79,619,669 × 0.04%				31,847	
工事価格	79,619,669 ＋ 14,998,484 ＋ 31,847				94,650,000	
消費税等相当額	94,650,000 × 10.00%				9,465,000	
請負工事費	94,650,000 ＋ 9,465,000				104,115,000	

番号：1
名称：捨石投入(陸上投入)　5～100kg/個程度　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
割石(裏込用)	各種	ｍ３	1,250.00	8,000.00	10,000,000		
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m3	日	4.01	109,013.00	437,142	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,437,142.00	52,185		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			10,489.00	10,489,327		

番号：2
名称：捨石均し(Ｉ)(陸上)　±5cm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	1.60	72,164.00	115,462	5.80H / 8H	
普通作業員		人	20.10	21,900.00	440,190		
雑材料	全体の%	%	0.50	555,652.00	2,778		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			5,584.00	558,430		

番号：3
名称：敷鉄板撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.140	36,100.00	5,054		
とび工		人	0.140	29,600.00	4,144		
普通作業員		人	0.140	21,900.00	3,066		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.140	70,220.00	9,830		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	22,094.00	216		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			223.00	22,310		

番号：4
名称：敷鉄板(1)賃料　22×1,524×3,048(mm)　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		日	57.000	43.00	2,451		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,451.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			2,451.00	2,451		

番号：5
名称：敷鉄板(2)賃料　22×1,524×6,096(mm)　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		日	57.000	86.00	4,902		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,902.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			4,902.00	4,902		

番号：6
名称：雑石投入(陸上投入)　5～100kg/個程度　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
割石(裏込用)	各種	ｍ３	1,250.00	8,000.00	10,000,000		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.93	234,513.00	218,097	8H	
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m3	日	4.01	109,013.00	437,142	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,655,239.00	53,276		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			10,708.00	10,708,515		

番号：7
名称：防砂目地板取付(陸上)　B=1.0m t=5mm　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防砂目地板	t=5～6mm	m	103.00	7,840.00	807,520		
鋼板	T=6.0mm B=65mm	ｋｇ	660.00	130.00	85,800		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	7,400.00	740,000		
合　　計	作業能力：100.00m			16,333.00	1,633,320		

番号：8
名称：防砂目地板取付(水中)　B=1.0m t=5mm　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防砂目地板	t=5～6mm	m	103.00	7,840.00	807,520		
鋼板	T=6.0mm B=65mm	ｋｇ	660.00	130.00	85,800		
防砂目地板取付	(水中施工)	m	100.00	25,000.00	2,500,000		
合　　計	作業能力：100.00m			33,933.00	3,393,320		

番号：9
名称：分解組立運搬　クラムシェル平積2.0m3以下　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	66,500.00	99,750	8H	
特殊作業員		人	5.50	32,000.00	176,000		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	275,750.00	1,196,755		
合　　計	作業能力：1.00式			1,472,505.00	1,472,505		

番号：10
名称：仮設材等運搬　敷鉄板　市内10km(復路)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,133,496.00	1,133,496		
取卸し・積込み費用		式	1.00	375,330.00	375,330		
合　　計	作業能力：1.00式			1,508,826.00	1,508,826		

番号：11
名称：技術管理費　諸経費動向調査(1工事)、詳細調査(1件)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技術管理費	詳細調査(基礎工(石材投入工))　（１件）	件	1.00	112,600.00	112,600		
技術管理費	諸経費動向調査　（１工事）	工事	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			232,600.00	232,600		