

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 志布志港

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁	1式	213,604,391	
準備工			
ブロック移設	1式	433,812	ブロック横持ち(1) 152.00個、ブロック横持ち(2) 55.00個
構造物撤去工	1式	2,295,441	
石材撤去	1式	2,295,441	石材撤去 453.00m ³ 、積込(ルーズ) 453.00m ³ 、土砂等運搬 453.00m ³
仮設工			
仮設鋼管矢板工	1式	204,624,642	導材質料 1.00式、導材設置撤去 43.00m、導杭打込み 5.00本、導杭引抜き 5.00本、鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板荷卸 117.00枚・本、ウォータージェット配管系部材取付 39.00本、鋼管矢板打設(ジェット併用)陸上(1) 18.00本、鋼管矢板打設(ジェット併用)陸上(2) 19.00本、鋼管矢板打設(ジェット併用)陸上(3) 1.00本、鋼管矢板打設(ジェット併用)陸上(4) 1.00本
雑工			
仮設鋼管材切断工	1式	6,250,496	水中酸素アーク切断(1) 123.00m、水中酸素アーク切断(2) 10.00m、水中酸素アーク切断(3) 6.00m、現場発生品及び支給品運搬 108.00 t、現場発生品及び支給品積込・荷卸し 108.00 t

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	213,604,391	
間接工事費	1式	76,487,186	
共通仮設費(計)	1式	20,794,104	
共通仮設費(積上)	1式	7,401,110	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,389,054	
現場環境改善費	1式	1,003,940	
現場管理費	1式	55,693,082	
工事原価	1式	290,091,577	
一般管理費等	1式	42,898,387	
契約保証費	1式	116,036	
スクラップ	1式	3,456,000	
工事価格	1式	329,650,000	
予定工事価格	1式	329,650,000	