

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 志布志港

件名 令和8年度志布志港（新若浜地区）岸壁裏込工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	73,515,728	
岸壁			
	1式	73,515,728	
仮設工			
	1式	17,680,449	
仮設道路工(裏込側)			
	1式	7,467,442	捨石投入(陸上投入) 491.00m ³ 、捨石均し(I)(陸上) 150.00m ² 、敷鉄板設置 1,449.00m ² 、敷鉄板(1)賃料 14.00枚、敷鉄板(2)賃料 149.00枚
仮設道路工(ケーソン側)			
	1式	10,213,007	捨石投入(陸上投入) 250.00m ³ 、捨石均し(I)(陸上) 191.00m ² 、路床盛土 535.00m ³ 、路床材 535.00m ³ 、大型土のう製作 221.00袋、現場発生品及び支給品運搬 420.00 t、大型土のう設置 221.00袋
裏込・裏埋工			
	1式	55,835,279	
裏込工			
	1式	55,835,279	雑石投入(陸上投入) 5,161.00m ³ 、防砂目地板取付(陸上) 2.00m、防砂目地板取付(水中) 18.00m

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	73,515,728	
間接工事費	1式	29,278,274	
共通仮設費(計)	1式	8,574,994	
共通仮設費(積上)	1式	3,120,128	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,925,553	
現場環境改善費	1式	529,313	
現場管理費	1式	20,703,280	
工事原価	1式	102,794,002	
一般管理費等	1式	18,774,881	
契約保証費	1式	41,117	
工事価格	1式	121,610,000	
予定工事価格	1式	121,610,000	