

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年4月18日		
契 約 業 者 名	住吉工業株式会社		
契 約 業 者 の 住 所	下関市長府扇町1－23		
工 事 の 名 称	令和7年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸工事(7工区)		
工 事 場 所	下関市長府黒門南町地先	下関市長府浜浦町地先	
工 事 種 別	港湾土木工事		
工 事 概 要	別紙のとおり		
工 期 (自)	令和7年4月18日		
工 期 (至)	令和8年3月27日		
契 約 金 額	287,617,000 円(税込み)		

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸				
【7工区】				
仮設工	袋詰玉石(2t型)			想定数量
仮設ガードレール撤去		m	13	
仮設フェンス撤去		枚	56	
法面保護工撤去		個	42	
準備工				
散在塵芥収集		式	1	
撤去工				
雑石撤去		m	77	
土工				
岩掘削		m	56	

基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	60	流用材
基礎捨石	雑石100～300kg/個程度	m	83	
捨石本均し	±5cm 雑石5～100kg/個程度	m	85	
	±5cm 雑石100～300kg/個程度	m	85	
捨石荒均し	±30cm 雑石100～300kg/個程度	m	83	
本体工				
底版コンクリート	18N-8-40	m	87	
直立消波ブロック製作	ワーロックRA型	個	184	
プレキャスト版製作(1)	プレキャスト版 900×600×100	個	96	
プレキャスト版製作(2)	プレキャスト版 900×350×100	個	2	
直立消波ブロック据付(1)	ワーロックRA型	個	184	
直立消波ブロック据付(2)	ワーロックRA(1/2)型	個	2	支給材料
プレキャスト版据付	プレキャスト版(1)(2)	個	98	
場所打ちコンクリート		箇所	1	
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	99	
転落防止柵基礎	18N-8-40	m	99	
被覆・根固工				
被覆石	1t/個程度	m	104	洗浄石
被覆均し	±30cm	m	104	
被覆ブロック製作・据付	ストーンブロック2t型	個	266	
裏込・裏埋工				
裏込石	雑石5～100kg/個程度	m	104	流用材
裏込均し	±5cm	m	99	
通路工				
乗入通路(6工区側)	18N-8-40	式	1	
舗装工				
路盤(歩道部)	歩道(路盤) t=15cm	m	22	
As舗装(歩道部)	歩道 t=4cm	m	22	
歩車道境界ブロック	乗り入れ口用	m	22	
付属工				
車止め	6工区側(アーチ式2基、上下式2本) 外浦護岸側(アーチ式2基、上下式3本)	式	2	
【歩道整備部分】				
仮設工				
仮設アスファルト撤去		m	16	
転落防止柵	H=0.75m,流用材	m	1	
構造物撤去工				
既設構造物撤去 (歩道部)	既設転落防止柵撤去、既設道路護 岸撤去、既設歩道As舗装破碎	m	313	
既設構造物撤去 (道路排水溝部)	既設道路As舗装切断(t=20cm)及び 破碎、歩車道境界ブロック撤去、既 設排水溝・管理柵撤去	m	309	
撤去工				
雑石撤去	雑石5～100kg/個程度	m	84	
本体工				
重力式擁壁	18N-8-40	m	96	
裏込・裏埋工				
裏込石	雑石5～100kg/個程度	m	146	流用材
裏込均し	±5cm	m	96	
付属工				
転落防止柵		m	271	
排水構造物工				
道路排水溝設置	管理柵14箇所、集水柵3箇所、側溝 設置含む	m	309	

集水桝	800×800×1050 1基 1100×1100×1550 1基 800×800×1080 1基	基	3
舗装工			
路盤(車道部)	車道(下層) t=15cm 車道(上層) t=15cm	m	309
As舗装(車道部)	車道(基層) t=10cm 車道(表層) t=5cm	m	309
歩車道境界ブロック		m	287
路盤(歩道部)	歩道(路盤) t=10cm	m	291
As舗装(歩道部)	歩道 t=4cm	m	291
電気設備移設工			
光通信路移設		式	1
照明灯電気管路移設		式	1
光通信路撤去		式	1
光通信路撤去付帯工		式	1