

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸(5工区)ブロック製作工事

九州地方整備局

港 名 下関港

項 目 海岸事業費

費 目 海岸保全施設整備事業費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-10-26-030

積算内訳表

令和8年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸(5工区)ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					26,476,200	
【5工区】					26,476,200	
被覆・根固工					26,476,200	
被覆ブロック工					26,476,200	
被覆ブロック製作					26,476,200	
1 異形ブロック製作	エックスブロック 1 t	個	900.00	28,245	25,420,500	
2 異形ブロック転置	エックスブロック 1 t	個	900.00	1,173	1,055,700	
共通仮設費(積上)					154,400	
共通仮設					154,400	
共通仮設費					154,400	
技術管理費					154,400	
技術管理					154,400	
3 技術管理費	諸経費動向調査、モニタリング調査	式	1.00	154,400	154,400	

総括表

令和8年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸(5工区)ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					26,476,200	
間接工事費	3,723,390 + 8,235,428				11,958,818	
共通仮設費（計）	154,400 + 3,087,124 + 481,866				3,723,390	
共通仮設費（積上）					154,400	
共通仮設費（率）	$26,476,200 \times 11.66\% ((9.43\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				3,087,124	
現場環境改善費	$26,476,200 \times 1.82\%$				481,866	
現場管理費	$30,199,590 \times 27.27\% ((24.98\% + 1.50\%) \times 1.03)$				8,235,428	
工事原価	26,476,200 + 11,958,818				38,435,018	
一般管理費等	$38,435,018 \times 20.50\% (20.50\% \times 1.00) - 9,570$				7,869,608	
契約保証費	$38,435,018 \times 0.04\%$				15,374	
工事価格	38,435,018 + 7,869,608 + 15,374				46,320,000	
消費税等相当額	$46,320,000 \times 10.00\%$				4,632,000	
請負工事費	46,320,000 + 4,632,000				50,952,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸(5工区)ブロック製作工事

番号：1

名称：異形ブロック製作 エックスブロック 1 t

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N－8cm－40mm	m 3	4. 78	25, 320. 00	121, 029		
鋼製型枠賃料	異形ブロック 10t未満	m 2	38. 00	1, 780. 00	67, 640		
型枠工	2. 5t以下(クレーン抜き)	m 2	38. 00	1, 380. 00	52, 440		
コンクリート打設工	2. 5t以下(クレーン抜き)	m 3	4. 73	4, 370. 00	20, 670		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0. 19	54, 400. 00	10, 336	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0. 19	54, 400. 00	10, 336	8H	
合 計	作業能力：10. 00個			28, 245. 00	282, 451		

番号：2

名称：異形ブロック転置 エックスブロック 1 t

1日当り（124個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1. 00	54, 400. 00	54, 400	8H	
とび工		人	1. 00	28, 900. 00	28, 900		
普通作業員		人	3. 00	20, 500. 00	61, 500		
雑材料	全体の%	%	0. 50	144, 800. 00	724		
合 計	作業能力：124. 00個			1, 173. 00	145, 524		

番号：3

名称：技術管理費 諸経費動向調査、モニタリング調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1. 00	120, 000. 00	120, 000		
モニタリング調査		工種	1. 00	34, 400. 00	34, 400		
合 計	作業能力：1. 00式			154, 400. 00	154, 400		